

2022 年-2023 年二级建造师之二建市政工程实务练习题(二)及答案

单选题（共 40 题）

1、依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）。

- A. 3 日
- B. 5 日
- C. 7 日
- D. 15 日

【答案】 B

2、供热管道焊接前应根据焊接工艺试验结果编制（ ）。

- A. 焊接工艺方案
- B. 质量计划
- C. 焊接作业指导书
- D. 施工组织设计

【答案】 A

3、关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是（ ）。

- A. 保持地下水位距坑底不小于 1m
- B. 导管埋入混凝土的深度不宜小于 0.5m
- C. 各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于 0.20m/h
- D. 水下混凝土封底的浇筑顺序应从低处开始，逐渐向周围扩大

【答案】 D

4、确定基坑开挖方案的依据主要有（ ）和降排水要求。

- A. 基坑支护结构设计
- B. 基坑平面尺寸
- C. 基坑深度
- D. 基坑周边环境

【答案】 A

5、水泥路面应根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基层材料，下列选择不当的是(??)。

- A. 重交通道路宜选用天然级配砂砾
- B. 中交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料
- C. 轻交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料
- D. 湿润和多雨地区，繁重交通路段宜采用排水基层

【答案】 A

6、关于桥梁防水涂料的说法，正确的是（ ）。

- A. 防水涂料配料时，可掺入少量结块的涂料
- B. 第一层防水涂料完成后应立即涂布第二层涂料
- C. 涂料防水层内设置的胎体增强材料，应顺桥面形成方向铺贴
- D. 防水涂料施工应先进行大面积涂布后，再做好节点处理

【答案】 C

7、应根据防渗要求选用膨润土防水毯，防渗要求高的工程中应优先选用（ ）膨润土防水毯。

- A. 粉末型
- B. 颗粒型
- C. 防渗型
- D. 密封型

【答案】 A

8、沥青面层在荷载作用下的力学特性是（ ）

- A. 抗弯强度大，弯沉变形很小
- B. 抗弯强度小，弯沉变形较大
- C. 抗弯强度大，弯沉变形较大
- D. 抗弯强度小，弯沉变形很小

【答案】 B

9、采用气动或液动爆管法对管道进行更新时，新管的直径可以与旧管的直径相同或更大，视地层条件的不同，最大可比旧管大（ ）。

- A. 10%
- B. 50%
- C. 100%
- D. 30%

【答案】 B

10、燃气管道穿越河底时，不符合规定的是（ ）。

- A. 燃气管宜采用钢管
- B. 对通航的河流不用考虑疏浚和投锚深度

- C. 在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志
- D. 燃气管道对接安装引起的误差不得大于 3°

【答案】 B

11、关于先张和后张预应力梁施工的说法，错误的是（ ）。

- A. 两者使用的预制台座不同
- B. 预应力张拉都需采用千斤顶
- C. 两者放张顺序一致
- D. 后张法应力管道需压浆处理

【答案】 C

12、设有支护的基坑土方开挖过程中，能够反映坑底土体隆起的检测项目是（ ）。

- A. 立柱变形
- B. 冠梁变形
- C. 地表沉降
- D. 支撑梁变形

【答案】 A

13、桥梁钻孔灌注桩夹渣或断桩的原因不包括（ ）。

- A. 初灌混凝土量不够
- B. 灌注过程中拔管长度控制不准
- C. 混凝土初凝和终凝时间短
- D. 清孔时悬浮的砂粒较少

【答案】 D

14、各类土经水泥稳定后，强度由高到低依次是()

- A. (砾)石和砂砾→砂性土→粉性土和黏性土
- B. (砾)石和砂砾→粉性土和黏性土→砂性土
- C. 粉性土和黏性土→砂性土→(砾)石和砂砾
- D. 砂性土→(砾)石和砂砾→粉性土和黏性土

【答案】 A

15、进度计划检查审核的目的为()。

- A. 判断进度计划执行状态
- B. 满足施工合同工期的要求
- C. 保证工程施工质量和安全的需要
- D. 检查项目计划内容是否全面，有无泄漏

【答案】 A

16、挂篮施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于()。

- A. 1.3
- B. 1.5
- C. 2
- D. 2.5

【答案】 C

17、以下关于各种维护结构特点错误的是()。

- A. 混凝土灌注桩刚度大、施工对环境影响小、需采取降水或止水措施
- B. SMW 桩强度大、型钢可反复使用、需采取降水或止水措施
- C. 地下连续墙强度与刚度大、适用于地层广、隔水性好、可兼作部分主体结构
- D. 钢管桩截面刚度大于钢板桩、需采取防水措施

【答案】 B

18、当空气中盐分过大时，从穿完预应力筋至孔道灌浆完成的时间应控制在（ ）之内。

- A. 7d
- B. 10d
- C. 15d
- D. 20d

【答案】 A

19、竣工测量时，受条件制约无法补设测量控制网，可考虑以施工（ ）

- A. 有效测量控制网点
- B. 原设计坐标
- C. 外业测量记录
- D. 设计变更资料

【答案】 A

20、宜采用锤击沉桩的情况是（ ）。

- A. 在黏土、砂土、碎石土，且较厚的河床覆土中沉桩
- B. 在密实的黏性土、砾石、风化岩中沉桩

- C. 在软黏土、淤泥质土中沉桩
- D. 在砂类土、黏性土中沉桩

【答案】 D

21、下列不属于基坑工程应监测的对象的是（ ）。

- A. 支护结构
- B. 周围建筑
- C. 地下水状况
- D. 天气预报

【答案】 D

22、施工成本目标控制的原则之一是（ ）。

- A. 实用性原则
- B. 开拓性原则
- C. 灵活性原则
- D. 全员成本原则

【答案】 D

23、下列关于浅埋暗挖法施工的说法正确的是（ ）。

- A. 带水作业时应控制水位不宜过高
- B. 要求开挖面具有一定的自立性和稳定性
- C. 二次衬砌为主要的承载单元
- D. 二次衬砌常采用预制管片作为主要衬砌结构

【答案】 B

24、下列旧水泥混凝土路面经修补后，不宜用作沥青路面基层的是（ ）路面。

- A. 大部分板缝处都有破损的
- B. 局部有酥空、空鼓、破损的
- C. 板块发生错台或网状开裂的
- D. 路面板边有破损的

【答案】 C

25、（2021 年 4 月贵州）基坑内设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆。楼梯宽度不应小于（ ）

- A. 0.85m
- B. 0.9m
- C. 0.8m
- D. 1m

【答案】 D

26、以下关于桥梁防水卷材的铺设,说法正确的是（ ）。

- A. 防水卷材施工应先大面积铺设，再进行转角等处的局部处理
- B. 铺设卷材时，局部附加层防水卷材不得少于 3 层
- C. 卷材的展开方向应与车辆的运行方向一致
- D. 自粘性防水卷材底面的隔离纸面可不撕掉

【答案】 C

27、土围堰内坡脚与基坑顶边缘的距离不得小于（ ）。

- A. 1m
- B. 1. 1m
- C. 1. 2m
- D. 1. 5m

【答案】 A

28、主要材料可反复使用、止水性好的基坑围护结构是()。

- A. 钢管桩
- B. 灌注桩
- C. SMW 工法桩
- D. 地下连续墙

【答案】 C

29、给水排水管道的试验长度除规范和设计另有要求外，压力管道水压试验的管道长度不宜大于() km。

- A. 0. 2
- B. 0. 5
- C. 0. 8
- D. 1. 0

【答案】 D

30、热力网中加工简单、安装方便、安全可靠、价格低廉、占空间大、局部阻力大的是()补偿器。

- A. 波纹管
- B. 方形

C. 套管

D. 球形

【答案】 B

31、关于用各种起吊机具设备吊放梁、板的说法，错误的是()。

A. 梁、板构件的吊点应根据计算决定

B. 吊移板式构件时，不得吊错板梁的上、下面

C. 构件的吊环应顺直

D. 吊绳与起吊构件的交角小于 45° 时，应设置吊架或起吊扁担，使吊环垂直受力。

【答案】 D

32、供热管道保温材料进场后应进行()测定。

A. 重量

B. 平整度

C. 导热系数

D. 渣球含量

【答案】 C

33、关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法，错误的是()。

A. 根据工程条件试验确定浆液及其配合比

B. 应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向

C. 小导管的尾部必须设置封堵孔，防止漏浆

D. 注浆时间应由试验确定，注浆压力可不控制

【答案】 D

34、反拱砌筑前，应按设计要求的弧度制作反拱的样板，沿设计轴线每隔(?)m设一块。

- A. 1
- B. 5
- C. 10
- D. 15

【答案】 C

35、下列关于装配式梁板存放说法错误的是（ ）。

- A. 存放台座应坚固稳定、且宜高出地面 200mm 以上
- B. 不得将构件直接支承在坚硬的存放台座上
- C. 构件应按其预制的先后顺序编号存放
- D. 多层叠放时上下层垫木应在同一条竖直线上

【答案】 C

36、预应力筋切断不得采用()切割。

- A. 切断机
- B. 砂轮锯
- C. 电弧
- D. 乙炔—氧气

【答案】 C

37、关于无压管道闭水试验准备工作的说法，错误的是（ ）。

- A. 管道及检查井外观质量已验收合格
- B. 管道未回填土且沟槽内无积水
- C. 试验管段所有敞口应封闭
- D. 做好水源引接、排水疏导等方案

【答案】 C

38、燃气管道的阀门安装要求，错误的是（ ）。

- A. 阀门手轮不得向下
- B. 明杆闸阀不要安装在地下
- C. 法兰或螺纹连接的阀门应在打开状态下安装
- D. 焊接阀门与管道连接焊缝宜采用氩弧焊打底

【答案】 C

39、水泥混凝土路面改造加铺沥青混合料面层，基面清理后可涂刷界面剂增加粘结强度并采用不低于原道路混凝土强度的（ ）进行灌注。

- A. 缓凝补偿收缩混凝土
- B. 缓凝防水混凝土
- C. 早强补偿收缩混凝土
- D. 早强防水混凝土

【答案】 C

40、管道施工中速度快、成本低、不开槽的施工方法是（ ）。

- A. 浅埋暗挖法

- B. 夯管法
- C. 定向钻施工
- D. 盾构

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、使用于泥浆护壁成孔桩的设备有（ ）。

- A. 正循环回转钻
- B. 反循环回转钻机
- C. 冲抓钻机
- D. 长螺旋钻机
- E. 旋挖钻机

【答案】 ABC

2、（2017 年真题）关于地铁车站结构防水施工的说法，正确的有（ ）。

- A. 车站结构接缝防水应作为施工重点进行控制
- B. 后浇带在两侧混凝土龄期达到 7D 后方可施工
- C. 结构板下墙体水平施工缝应采用遇水膨胀止水条，并配合预埋注浆管加强
- D. 变形缝处顶板与侧墙的预留排水凹槽应贯通
- E. 防水混凝土应满足抗渗、抗压、抗裂、抗冻、抗侵蚀性要求

【答案】 ACD

3、土工合成材料的优点有（ ）

- A. 质量轻

- B. 整体连续性好
- C. 抗压强度高
- D. 耐腐蚀性好
- E. 施工方便

【答案】 ABD

4、选用土路基压实机械应考虑（ ）等因素。

- A. 道路不同等级
- B. 地质条件
- C. 操作人员水平
- D. 工期要求
- E. 工程量大小

【答案】 ABD

5、关于编制商务标书要求的说法，正确的有（ ）。

- A. 根据核对的工程数量来确定报价
- B. 在组价过程中还需要计算施工中的实际数量
- C. 措施项目清单应根据施工方案作必要的调整
- D. 暂估价、暂列金额决不能擅自修改
- E. 规费、税金的取值根据投标企业的投标策略来决定

【答案】 ABCD

6、施工作业过程中应及时对施工组织设计进行修改或补充的情况有（ ）。

- A. 工程设计有重大变更

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/957066014046006162>