
河北 2023 年二级造价工程师考试：计量与 计价实务（安装）真题模拟汇编

（共 114 题）

1、依据造价工程师考试科目《通用安装工程工程量计算规范》的规定，刷油、防腐蚀、绝热工程的编码为（ ）。（单选题）

A. 0310

B. 0311

C. 0312

D. 0313

试题答案：C

2、机房工程包括（ ）。（多选题）

A. 机房环境监控系统

B. 机房监控系统

C. 应急响应系统

D. 洁净室控制系统

E. 消防控制系统

试题答案：A,B

3、当室内只设给水管道系统，无升压设备，而水直接从室外给水管道上引入时，此系统是（ ）。（单选题）

A. 设水箱的给水系统

B. 直接给水系统

C. 设水泵的给水系统

D. 设水池的给水系统

试题答案：B

4、配电箱外部进出线预留长度为（ ）。（单选题）

A. 0.2m

B. 0.3m

C. 0.5m

D. 高+宽

试题答案：D

5、

可以方便地进行各种位置焊接，焊接速度快、熔敷率较高的焊接方法是（ ）。

（单选题）

A. 钨极气体保护焊

B. 熔化极气体保护电弧焊

C. 埋弧

D. 焊焊条电弧焊

试题答案：B

6、室内排水系统设置通气管的目的有（ ）。（多选题）

A. 减少排水管内空气压力波动

B. 保护存水弯的水封不被破坏

C. 防止排水管道被异物堵塞

D. 防止外界空气异味进入排水管道内

E. 排水

试题答案：A,B

7、室内排水系统设置通气管的目的有（ ）。（多选题）

A. 减少排水管内空气压力波动

-
- B. 保护存水弯的水封不被破坏
 - C. 防止排水管道被异物堵塞
 - D. 防止外界空气异味进入排水管道内
 - E. 排水

试题答案：A,B

8、门禁系统设备不包括（ ）（单选题）

- A. 读卡器
- B. 门禁控制器
- C. 电磁锁
- D. 紧急出门按钮
- E. 卡片

试题答案：C

9、自动报警系统调试工作量按（ ）计算；（单选题）

- A. 系统
- B. 点数
- C. 个或部
- D. 消耗的试验容器总数

试题答案：A

10、电缆端头预留长度为 1.5m 的情况有（ ）。（多选题）

- A. 电缆进入建筑物处
- B. 电缆进入沟内
- C. 变电所进线
- D. 变电所出线
- E. 电力电缆终端头

试题答案：B,C,D,E

11、依据《通用安装工程工程量计算规范》，项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述，对于附录J消防工程，其基本安装高度为()。(单选题)

A. 3.6m

B. 5m

C. 6m

D. 10m

试题答案：B

12、用于检测系统总体功能末端试水装置由()组成。(多选题)

A. 试水阀

B. 压力表

C. 试水接头

D. 手动按钮

E. 减压孔板

试题答案：A,B,C

13、燃气管道采用螺纹连接时，天然气管多采用()作为接口的密封填料；(单选题)

A. 石油密封酯

B. 聚四氟乙烯密封带

C. 厚白漆

D. 橡胶圈

试题答案：B

14、以下满足管内穿线的规范要求的是()。(多选题)

A. 绝缘导线的额定电压不应低于 500V

B. 不同回路、不同电压的交流与直流导线，不得穿在同一根管内

-
- C. 导线在管内不得有接头和扭结
 - D. 管内导线总面积不应超过管子截面积的 40%
 - E. 不同回路、不同电压的交流与直流导线，可以穿在同一根管内

试题答案：A,B,C,D

15、当室内只设给水管道系统，无升压设备，而水直接从室外给水管道上引入时，此系统是（ ）。
（单选题）

- A. 设水箱的给水系统
- B. 直接给水系统
- C. 设水泵的给水系统
- D. 设水池的给水系统

试题答案：B

16、非承压管道系统和设备在隐蔽前必须做（ ）（单选题）

- A. 通水试验
- B. 压力和严密性试验
- C. 灌水试验
- D. 满水和通水试验

试题答案：C

17、综合单价是指完成规定计量单位项目所需要的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑（ ）。（单选题）

- A. 风险因素
- B. 损耗率
- C. 税金
- D. 规费

试题答案：A

18、北京市住房和城乡建设委员会《关于执行 2012 年（北京市建设工程计价依据—预算定额）的规定的通知》（京建法[2013]7 号）》的适应范围包括（ ）。（多选题）

- A. 北京市行政区域内
- B. 工业与民用建筑、市政、园林绿化、轨道交通工程
- C. 旧园林栽植改造等工程
- D. 道路及园林养护工程

试题答案：A,B,C

19、用于检测系统总体功能末端试水装置由（ ）组成。（多选题）

- A. 试水阀
- B. 压力表
- C. 试水接头
- D. 手动按钮
- E. 减压孔板

试题答案：A,B,C

20、按设计图示数量以“根(块)”计算工程量的是（ ）。（单选题）

- A. 接地极
- B. 断接卡子
- C. 避雷针
- D. 等电位端子箱、测试板

试题答案：A

21、某补偿器优点是制造方便、补偿能力大、轴向推力小、维修方便、运行可靠；缺点是占地面积较大。造价工程师考试真题中此种补偿器为（ ）。（单选题）

- A. 填料补偿器
- B. 波形补偿器
- C. 球形补偿器

D. 方形补偿器

试题答案：D

22、采暖管道当需从总管接出两个以上分支环路时，考虑各环路之间的压力平衡和流量分配及调节，宜用()。(多选题)

A. 分汽缸

B. 分水器

C. 集水器

D. 清扫口

E. 泄气口

试题答案：A,B,C

23、不仅具有常规仪表的测量和显示功能，而且通常都带有参数设置、界面切换和数据通信等功能的仪表是()。(单选题)

A. 数字式仪表

B. 校核仪表

C. 智能测量仪表

D. 自动化仪表

试题答案：C

24、国家级重点文物保护的建筑物和构筑物以及高度超过 100m 的建筑物等属于()。(单选题)

A. 一级防雷的建筑物

B. 二级防雷的建筑物

C. 三级防雷的建筑物

D. 四级防雷的建筑物

试题答案：B

25、在连接 2 个及 2 个以上大便器或 3 个及 3 个以上卫生器具的污水横管上应设置()。(单选题)

-
- A. 疏水器
 - B. 除污器
 - C. 过滤器
 - D. 清扫口

试题答案：D

26、消防工程的安装范围包括各类（ ）。(多选题)

- A. 消防管网
- B. 消防设备站
- C. 火灾探测及报警系统
- D. 污水总管

试题答案：A,B,C

27、安装工程项目是指按照总体设计进行建设的项目总包其范围通常包含（ ）。(多选题)

- A. 在厂界或建筑物之内总图布置上表示的所有拟建工程
- B. 工艺装置或单元，可能是一套或多套
- C. 厂界或建筑物与各协作点相连的所有相关工程。
- D. 与生产或运营相配套的生活区内的一切工程。

试题答案：A,C,D

28、连接4个及以上卫生器具并与立管的距离大于12m的污水横支管和连接6个及以上大便器的污水横支管应设（ ）。(单选题)

- A. 伸顶通气管
- B. 环形通气管
- C. 专用通气立管
- D. 主通气立管

试题答案：B

29、稀料是涂料的（ ）（单选题）

- A. 主要成膜物质
- B. 次要成膜物质
- C. 辅助成膜物质
- D. 辅助材料

试题答案：C

30、电话交换设备安装，应根据项目特征，以（ ）为计量单位。（单选题）

- A. 个
- B. 台
- C. 组
- D. 架

试题答案：D

31、设备或管道的（ ）其外表面均应设置防潮层。（单选题）

- A. 架设的采暖热水管道
- B. 排水管道及雨水管道
- C. 保冷层和敷设在地沟内管道的保温层
- D. 塑料输水管道

试题答案：C

32、自动计算工程量除算量软件外，在工程量计算方面近年来又发展了（ ）等更为先进的信息技术。

（多选题）

- A. BIM（Building Information Modeling）
- B. 云计算
- C. 三维算量软件

大数据分析计算

试题答案：A,B

33、用于洁净室含酸碱的排风系统风管材料是（ ）。(单选题)

- A. 玻璃纤维复合风管
- B. 硬聚氯乙烯塑料板
- C. 酚醛复合风管
- D. 镀锌薄钢板

试题答案：B

34、具有结构紧凑、体积小、质量轻，驱动力矩小，操作简单，密封性能好的特点，易实现快速启闭，不仅适用于一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣介质的阀门为()。(单选题)

- A. 蝶阀
- B. 旋塞阀
- C. 球阀
- D. 节流阀

试题答案：C

35、在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置()。(单选题)

- A. 疏水器
- B. 除污器
- C. 过滤器
- D. 清扫口

试题答案：D

36、工程量清单是表现拟建工程的()工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单，由招标人按照“计价规范”附录中统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则、招标文件以及施工图、现场条件计算出的构成工程实体、可供编制标底及其投标报价的实物工程量的汇总清单。(单选题)

建设项目

- B. 单项工程
- C. 分部工程
- D. 分部分项

试题答案：D

37、接闪器是专门用来接受雷击的金属导体,其形式不包括可分为()。(单选题)

- A. 避雷针
- B. 避雷带
- C. 避雷线及兼作接闪的金属屋面和金属构件
- D. 屋顶突出物

试题答案：D

38、不仅具有常规仪表的测量和显示功能,而且通常都带有参数设置、界面切换和数据通信等功能的仪表是()。(单选题)

- A. 数字式仪表
- B. 校核仪表
- C. 智能测量仪表
- D. 自动化仪表

试题答案：C

39、消防水泵接合器的安装形式有()。(多选题)

- A. 地上式水泵接合器
- B. 地下式水泵接合器
- C. 墙壁式水泵接合器
- D. 顶板式水泵接合器
- E. 推车式水泵接合器

A,B,C

40、自动计算工程量除算量软件外，在工程量计算方面近年来又发展了（ ）等更为先进的信息技术。

（多选题）

A. BIM（Building Information Modeling）

B. 云计算

C. 三维算量软件

D. 大数据分析计算

试题答案：A,B

41、引下线长度计算 $L=按图计算延长米 \times (1+3.9\%)$ ，其中 3.9%为（ ）。（单选题）

A. 预留长度

B. 附加长度

C. 定额损耗率

D. 调值率

试题答案：B

42、应用较为广泛的三类常见网络安全系统是（ ）。（多选题）

A. 防火墙

B. 杀毒软件

C. IDS（网络入侵检测系统）

D. IPS（入侵防御系统）

E. 内置杀毒硬件

试题答案：A,C,D

43、非承压管道系统和设备在隐蔽前必须做（ ）（单选题）

A. 通水试验

压力和严密性试验

- C. 灌水试验
- D. 满水和通水试验

试题答案：C

44、塑料子管的内径为光缆外径的（ ）。（单选题）

- A. 1.5 倍
- B. 2.5%
- C. 2 倍
- D. 1.25 倍

试题答案：A

45、BLX(3×4) G15-WC指（ ）。（单选题）

- A. 沿梁明敷 B 沿梁暗敷
- B. 沿墙明敷
- C. 沿墙暗敷

试题答案：C

46、电缆端头预留长度为 1.5m 的情况有（ ）。（多选题）

- A. 电缆进入建筑物处
- B. 电缆进入沟内
- C. 变电所进线
- D. 变电所出线
- E. 电力电缆终端头

试题答案：B,C,D,E

47、电力电缆终端头预留长度为（ ）。（单选题）

- A. 0.5m

C. 2.0m

D. 3.0m

试题答案：B

48、电力电缆终端头预留长度为（ ）。（单选题）

A. 0.5m

B. 1.5m

C. 2.0m

D. 3.0m

试题答案：B

49、大型建筑群、超高层建筑选择火灾报警系统的基本模式（ ）。（单选题）

A. 区域报警系统

B. 集中报警系统

C. 控制中心报警系统

D. 计算机集中控制系统

试题答案：C

50、硬聚氯乙烯给水管(PVC-U) 管外径 $DE < 63\text{mm}$ 时宜采用（ ）方式（单选题）

A. 承插式或粘接连接

B. 热熔连接

C. 承式弹性橡胶密封圈柔性连接

D. 螺纹或法兰连接

试题答案：A

51、设备或管道的（ ）其外表面均应设置防潮层。（单选题）

A. 架设的采暖热水管道

排水管道及雨水管道

- C. 保冷层和敷设在地沟内管道的保温层
- D. 塑料输水管道

试题答案：C

52、采暖系统的三大组成部分不包括（ ）。(单选题)

- A. 热源
- B. 热网
- C. 散热设备
- D. 疏水阀或放气阀

试题答案：D

53、扩声系统、背景音乐、公共广播系统、调光系统，系统试运行是按运行（ ）编制的，人工日已考虑在内。(单选题)

- A. 4h
- B. 12h
- C. 120h
- D. 48h

试题答案：C

54、音频跳线制作以（ ）为单位，制作跳线用线缆和接头为主材，按实际发生费用执行。(单选题)

- A. 长度
- B. 根
- C. 组
- D. 包

试题答案：B

55、依据造价工程师考试科目《通用安装工程工程量计算规范》的规定，刷油、防腐蚀、绝热工程的编码为()。(单选题)

A. 0310

B. 0311

C. 0312

D. 0313

试题答案：C

56、用于管道起连接作用的管件有()。(多选题)

A. 管帽

B. 管堵

C. 盲板

D. 凸台

E. 法兰

试题答案：D,E

57、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)，项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述，对于附录J消防工程，其基本安装高度为()。(单选题)

A. 3.6m

B. 5m

C. 6m

D. 10m

试题答案：B

58、建筑管道穿过墙壁和楼板应设置()。(单选题)

A. 防水措施

B. 金属或塑料套管

C. 柔性防水套管

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958131021052006036>