

2023 年二级建造师之二建市政工程实务基础试题库 和答案要点

单选题（共 30 题）

1、水处理厂正式运行前必须进行全厂（ ）。

- A. 封闭
- B. 检测
- C. 试运行
- D. 大扫除

【答案】 C

2、施工成本管理是（ ）的核心内容。

- A. 项目管理
- B. 企业经营
- C. 监理制度
- D. 建设管理

【答案】 A

3、关于地下连续墙施工的说法，错误的是（ ）。

- A. 施工振动小，噪声低
- B. 不适用于卵砾石地层
- C. 刚度大，开挖深度大
- D. 可作为主体结构的一部分

【答案】 B

4、施工平面控制网测量时，可用于水平角度测量的仪器为（ ）。

- A. 水准仪
- B. 全站仪
- C. 激光准直仪
- D. 激光测距仪

【答案】 B

5、下列工程中，不属于市政公用专业注册建造师执业范围的是（ ）。

- A. 城市交通工程中的防撞设施工程
- B. 长输管线工程
- C. 轻轨交通工程
- D. 交通安全设施工程

【答案】 B

6、当设计无要求，装配式桥梁构件在脱底模、移运、吊装时，一般不得低于设计强度的（ ）。

- A. 65%
- B. 70%
- C. 75%
- D. 80%

【答案】 C

7、生活垃圾填埋工程中，泥质防水层施工技术的核心是（ ）。

- A. 选择最佳配合比

- B. 拌合均匀
- C. 控制含水量及压实度
- D. 掺加膨润土的拌合土层

【答案】 D

8、矿山法施工的地铁车站不采用（ ）结构形式。

- A. 框架
- B. 单拱
- C. 双拱
- D. 三拱

【答案】 A

9、下列地铁车站施工顺序中属于明挖法的是（ ）。

- A. 由上向下开挖土石方至设计标高后，自基底由下向上进行结构施工
- B. 先建临时结构顶板，再向下开挖基坑至设计标高，由下而上建造主体结构
- C. 先建临时结构顶板，根据主体结构层数，自上而下分层挖土与建造主体结构
- D. 分块建筑临时结构顶板，再向下开挖基坑至设计标高，由下而上建造主体结构

【答案】 A

10、二级注册建造师与一级注册建造师执业的工程范围基本相同，但是执业规模有所差异。下列选项符合二级注册建造师执业规模的是（ ）

- A. 交通安全防护工程小于 1000 万元
- B. 机电设备安装工程小于 2000 万元
- C. 庭院工程小于 1500 万元

D. 绿化工程小于 500 万元

【答案】 D

11、（2021 年第 1 批真题）下列对垃圾填埋场 HDPE 膜铺设工程施工质量抽样检验的说法，正确的是（ ）。

A. 锚固沟回填土，按 100m 取一个点检测密度，合格率应为 100%

B. 对热熔焊接每条焊缝应该进行真空检测，合格率应为 100%

C. 对挤压焊接每条焊缝应该进行气压检测，合格率应为 100%

D. 焊缝破坏性检测，按每 1000m 焊缝取一个 1000mm*350mm 样品做强度试验，合格率应为 100%

【答案】 D

12、管棚由钢管和钢拱架组成，正确的施作顺序是（ ）。

A. 钻机就位→测放孔位→水平钻孔→注浆→压入钢管→封口→开挖

B. 测放孔位→钻机就位→水平钻孔→注浆→压入钢管→开挖→封口

C. 测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆→封口→开挖

D. 测放孔位→钻机就位→水平钻孔→注浆→压入钢管→封口→开挖

【答案】 C

13、在钻孔灌注桩钻孔过程中，护筒顶面应高出地下水位（ ）以上。

A. 0.5m

B. 1.0m

C. 1.5m

D. 2.0m

【答案】 D

14、生活垃圾填埋工程中，泥质防水层施工技术的核心是（ ）。

- A. 选择最佳配合比
- B. 拌合均匀
- C. 控制含水量及压实度
- D. 掺加膨润土的拌合土层

【答案】 D

15、城镇道路石灰稳定土基层施工时， 对石灰要求错误的是()。

- A. 宜采用 1 ～ 3 级的新石灰
- B. 可直接使用磨细生石灰
- C. 块灰应在使用前 2 ～ 3d 完成消解
- D. 消解石灰粒径不得大于 20mm

【答案】 D

16、在石灰稳定土基层施工中，当含水量为（ ）可以进行碾压施工。

- A. 最佳含水量的-3%
- B. 最佳含水量的-2.5%
- C. 最佳含水量的-1%
- D. 最佳含水量的 3%

【答案】 C

17、在较大口径旧管中穿较小口径新管，在新旧管中间注浆稳固的方法是（ ）。

- A. 裂管法
- B. 穿插内衬法
- C. 均匀缩径法
- D. 折叠内衬法

【答案】 B

18、下列关于钢筋保护层厚度的说法中，不正确的是（ ）。

- A. 普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得大于钢筋公称直径
- B. 钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于 10mm
- C. 钢筋与模板之间设置实木垫块，确保保护层厚度
- D. 垫块应与钢筋绑扎牢固，错开布置

【答案】 C

19、沥青混合料按结构划分的内容不包括(?)。

- A. 悬浮—密实结构
- B. 骨架—空隙结构
- C. 骨架—密实结构
- D. 悬浮—空隙结构

【答案】 D

20、关于装配式梁吊装要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 吊装就位时，混凝土强度为梁体设计强度的 70%
- B. 吊移板式构件时，不用考虑其哪一面朝上

- C. 吊绳与起吊构件的交角小于 60° 时，应设置吊架或吊装扁担
- D. 预应力混凝土构件待孔道压浆强度达 20MPa 才能吊装

【答案】 C

21、混凝土预制桩吊环必须使用未经冷拉的（ ）级热轧钢筋制作。

- A. HPB300
- B. HRB400
- C. HRB500
- D. HRBF400

【答案】 A

22、下列关于电子招标投标的说法错误的（ ）

- A. 招标文件去招标代理单位购买
- B. 招标人不再组织现场踏勘
- C. 取消了现场答疑环节
- D. 评标工作在线上进行

【答案】 A

23、关于 GCL 垫质量控制要点说法错误的是（ ）。

- A. 采用顺坡搭接，即采用上压下的搭接方式
- B. 应避免出现品形分布, 尽量采用十字搭接
- C. 遇有雨雪天气应停止施工
- D. 摊铺时应拉平 GCL, 确保无褶皱、无悬空现象

【答案】 B

24、关于厂站水处理构筑物的特点，说法有误的是（ ）。

- A. 构件多采用薄板或薄壳型结构，断面薄，配筋率高
- B. 较高抗渗性
- C. 良好整体性
- D. 高耐腐蚀性

【答案】 D

25、关于无压管道闭水试验的条件中，错误的是（ ）。

- A. 管道及检查井外观质量已验收合格
- B. 管道顶 0.5m 范围内已经回填且留出接口位置
- C. 全部预留口已封堵
- D. 管道两端堵板密封且承载力满足要求

【答案】 B

26、热力管网中加工简单、安装方便、安全可靠、价格低廉，但占空间大、局部阻力大的是（ ）补偿器。

- A. 波纹管
- B. 方形
- C. 套筒
- D. 球形

【答案】 B

27、张拉段无粘结预应力筋长度小于（ ）m 时，宜采用一端张拉。

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

【答案】 C

28、关于管道施工测量描述错误的是（ ）。

- A. 排水管道中线桩间距宜为 10m，给水等其他管道中心桩间距宜为 15-20m
- B. 矩形井应以管道中心线及垂直管道中心线的井中心线为轴线进行放线
- C. 管道控制点高程测量应采用闭合水准测量
- D. 排水管道工程高程应以管内底高程作为施工控制基准，井室应以井内底高程作为控制基准

【答案】 C

29、在石灰稳定土基层施工中，当含水量为（ ）可以进行碾压施工。

- A. 最佳含水量的-3%
- B. 最佳含水量的-2.5%
- C. 最佳含水量的-1%
- D. 最佳含水量的 3%

【答案】 C

30、SMA 混合料是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料，填充于（ ）的矿料骨架中形成的混合料。

- A. 连续级配
- B. 间断级配

- C. 开级配
- D. 半开级配

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、明挖法施工隧道可采用的衬砌方式有（ ）。

- A. 分离式衬砌
- B. 分段式衬砌
- C. 整体式衬砌
- D. 复合式衬砌
- E. 预制装配式衬砌

【答案】 C

2、施工安全风险识别的方法有FMEA（ ）。

- A. 预计危险分析（PHA）
- B. 危险与可操作性分析（HAZOP）
- C. 事故树分析（ETA）
- D. 人的可靠性分析（HRA）
- E. EMBA

【答案】 ABCD

3、关于石灰稳定土基层与水泥稳定土基层施工技术，下列叙述正确的有（ ）。

- A. 宜用强制式拌合机进行拌合，拌合应均匀
- B. 宜在气温高于 10℃进行施工，不宜冬期施工

- C. 摊铺好的稳定土类混合料应当天碾压成型
- D. 降雨时应停止施工，已摊铺的应尽快碾压密实
- E. 养护期内应封闭交通

【答案】 ACD

4、关于安全生产管理方案编制的说法，正确的有（ ）。

- A. 安全生产管理方案应在施工活动过程中编制并实施
- B. 制定出针对重大危险源和重大不利环境因素的管理控制方案
- C. 制定安全记录的填写和保管要求
- D. 落实各类资源，从组织上、人力上、财力上给予保证
- E. 按照 PDCA 循环的管理模式，结合工程和项目部特点制定符合标准要求的管理程序，并认真加以论证，付诸实施

【答案】 BD

5、锚具、夹具和连接器进场时，确认其锚固性能类别、型号、规格、数量后进行（ ）。

- A. 外观检查
- B. 强度检验
- C. 硬度检验
- D. 静载锚固性能试验
- E. 动载锚固性能试验

【答案】 ACD

6、关于地下铁道隧道工程防水设计所遵循原则的说法，正确的有（ ）。

- A. 综合治理

- B. 因地制宜
- C. 刚柔结合
- D. 以防为主
- E. 防、排、截、堵并重

【答案】 ABCD

7、下列关于长螺旋钻孔施工说法错误的是（ ）。

- A. 钻进过程中不宜反转或提升钻杆
- B. 钻至设计标高后吊放钢筋笼浇筑混凝土
- C. 提钻速度应根据土层情况确定，并保证管内有一定高度的混凝土
- D. 每钻进 4~5m 应验孔一次
- E. 钻进过程中遇到卡钻、钻机摇晃、偏斜或发生异常声响时，应立即停钻

【答案】 BD

8、关于工程测量正确的是（ ）

- A. 光学水准仪多用来测量构筑物标高和高程
- B. 激光准直（铅直）仪多用于角度坐标测量和定向准直测量
- C. 边角网，多用于场地平整的大型场区控制
- D. 场地大于 1k m²或重要工业区，宜建立相当于二级导线精度的平面控制网
- E. 施工现场的平面控制点有效期不宜超过半年

【答案】 AB

9、开工前应根据（ ）编制工程测量方案。

- A. 施工方案

- B. 建（构）筑物特点
- C. 仪器设备
- D. 设计要求的施测精度
- E. 测量控制网点

【答案】 ABD

10、在普通混凝土路面施工中，胀缝应（ ）。

- A. 与路面中心线垂直
- B. 缝宽必须一致
- C. 缝中不得连浆
- D. 缝宜上宽下窄
- E. 缝壁必须垂直

【答案】 ABC

11、改性沥青混合料是指掺加（ ）或其他填料等改性剂，使沥青或沥青混合料的性能得以改善而制成的沥青混合料。

- A. 矿粉
- B. 橡胶
- C. 树脂
- D. 高分子聚合物
- E. 粘结剂

【答案】 BCD

12、下列管道必须经过严密性试验合格后方可投入运行的是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/965320144113011100>