

# 2023 年质量员之设备安装质量基础知识通关题库(附答案)

## 单选题（共 40 题）

1、产品质量数据分布一般服从（ ）。

- A. 泊松分布
- B. 几何分布
- C. 指数分布
- D. 正态分布

**【答案】 D**

2、由于流体具有黏性，故紧贴管壁的流体质点的流速接近于（ ），在管道中央的流体质点的流速（ ）。

- A. 最大为零
- B. 最小为零
- C. 零最小
- D. 零最大

**【答案】 D**

3、塑性材料是指延伸率为（ ）的材料。

- A.  $<5\%$
- B.  $\geq 5\%$
- C.  $\geq 10\%$
- D.  $\geq 20\%$

**【答案】 B**

4、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般用 ( )。

- A. 直线杆塔
- B. 分支杆塔
- C. 耐张杆塔

**【答案】 B**

5、火灾自动报警系统的基本形式有。种：区域报警系统、集中报警系统和 ( )。

- A. 电气中心系统
- B. 水电中心系统
- C. 处置中心报警
- D. 控制中心报警系统

**【答案】 D**

6、进行高程测量时,会先在测区内设立一些高程控制点,并精确测出它们的高程,然后根据这些高程控制点测量附近其他点的高程。这些高程控制点称水准点,工程上常用 ( ) 来标记。

- A. SZD
- B. BM
- C. SP
- D. BP

**【答案】 B**

7、流体运动时,流线彼此不平行或急剧弯曲的流动称为 ( )。

- A. 均匀流
- B. 非均匀流
- C. 渐变流
- D. 急变流

【答案】 D

8、关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（ ）。

- A. 力矩与力偶矩的量纲相同
- B. 力不能平衡力偶
- C. 一个力不能平衡一个力偶
- D. 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

【答案】 B

9、某供暖系统试验压力为 0.6MPa，相当于（ ）kPa。

- A. 0.6
- B. 60
- C. 600
- D. 6000

【答案】 C

10、建设工程施工前，（ ）负责项目管理技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 施工单位
- B. 建设单位

- C. 监理单位
- D. 政府有关部门

【答案】 A

11、（ ）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素均不变的流动。

- A. 均匀流
- B. 非均匀流
- C. 稳定流
- D. 非稳定流

【答案】 C

12、保冷结构的组成，以下由内至外顺序正确的是（ ）。

- A. 防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层
- B. 防锈层、防潮层、保冷层、保护层、防腐蚀及识别层
- C. 保冷层、防潮层、防锈层、保护层、防腐蚀及识别层
- D. 防锈层、保冷层、保护层、防潮层、防腐蚀及识别层

【答案】 A

13、某供暖系统试验压力为 0.6MPa，相当于（ ）kPa。

- A. 0.6
- B. 60
- C. 600
- D. 6000

【答案】 C

14、铜和铜合金管分为拉制管和挤制管，连接方式一般有扩口、压紧和（ ）。

- A. 热熔
- B. 承插
- C. 粘接
- D. 钎焊

【答案】 D

15、虹吸式坐便器的特点，正确的是（ ）。

- A. 噪声大
- B. 不卫生
- C. 用水量较大
- D. 适用于建筑标准较高的卫生间

【答案】 C

16、某项目部安装钳工小组在同一车间同时测量多台设备基础的高程，他们应该选用（ ）。

- A. 高差法
- B. 仪高法
- C. 水准仪测定法
- D. 经纬 fi 测定法

【答案】 B

17、凡电路中的电流，电压大小和方向不随时间的变化而变化的称稳恒电流，简称（ ）电，符号用（ ）表示。

- A. 交流电 DC
- B. 直流电 A
- C. 交流电 AC
- D. 直流电 DC

**【答案】 D**

18、根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，下列选项中属于成本费用管理文件的是（ ）。

- A. 工程设备采购总计划表
- B. 工程一切保险委托书
- C. 现场临时用电申请书
- D. 工程人身保险申报表

**【答案】 D**

19、白炽灯额定工作电压为 220V 时，允许承受的最大电压是（ ）。

- A. 220V
- B. 311v
- C. 380v
- D. 440v

**【答案】 B**

20、在良好的大气条件下，全站仪的最大测量距离是（ ） km。

- A. 1

B. 2

C. 2.6

D. 3.1

**【答案】 C**

21、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（ ）订立书面劳动合同。

A. 10 天内

B. 一个月

C. 三个月内

D. 六个月内

**【答案】 B**

22、将三相负载分别接在三相电源的（ ）和（ ）之间的接法，称星形连接。

A. 相线中线

B. 相线相线

C. 中线中线

D. 相线零线

**【答案】 A**

23、敷设导管，当线路明配时，电线保护管的弯曲半径不宜小于管外径的（ ）倍。

A. 8

B. 6

C. 4

D. 3

【答案】 B

24、流体静压强的方向必然是沿着作用面的（ ）方向。

- A. 法线
- B. 内法线
- C. 外法线
- D. 切线

【答案】 B

25、文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（ ）

- A. 消防管理方面
- B. 污染控制方面
- C. 经济型方面
- D. 技术性方面

【答案】 A

26、共面的三个力作用于刚体上，使刚体平衡的必要条件是这共面的三个力（ ）。

- A. 作用线汇交于一点
- B. 所构成的力三角形自行闭合
- C. 作用线共线
- D. 作用线相交

【答案】 A

27、量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设（ ）个测点。

- A. 三
- B. 四
- C. 五
- D. 六

【答案】 B

28、下列因素中，属于变压器油的作用是（ ）。

- A. 变压器冷却
- B. 变压器消弧
- C. 变压器润滑
- D. 变压器填补

【答案】 A

29、在总体中随机抽取的部分个体，称为（ ）。

- A. 个体
- B. 总体
- C. 样本
- D. 抽样

【答案】 C

30、下列管道中，不宜用于饮用水输送的管道是（ ）。

- A. 聚丁烯 (PB) 管
- B. 聚乙烯 (PE) 管
- C. 硬质聚氯乙烯 (UPVC) 管
- D. 三型聚丙烯 (PP-R) 管

【答案】 C

31、圆形薄壁小孔口恒定出流的基本公式中， $\mu$  是指 ( )。

- A. 孔口流速系数
- B. 孔口流量系数
- C. 孔口收缩系数
- D. 孔口局部阻力系数

【答案】 B

32、设总体中含有 5 个个体，按照不放回简单随机抽样的方式抽取 2 个，则所有可能的样本有 ( ) 个。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 25

【答案】 B

33、( ) 是用来连接电源和负载，起到能量传输和控制及保护电路的作用，如导线、开关及保护设备等都是。

- A. 电源
- B. 负载

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/967061024053006060>