2023年-2024年设备监理师之质量投资进度控制题库练习试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、ISO 9000：2000的核心标准中，审核指南标准是( )。

A.ISO 9001

B.ISO 9004

C.ISO 19011

D.ISO 19001

【答案】 C

2、由实施组织根据组织原则和资源优化配置原则决定工作间的先后顺序称为( )。

A.逻辑关系

B.工艺关系

C.组织关系

D.工作关系

【答案】 C

3、双代号网络计划的计算工期应等于其所有最后结束工作的( )。

A.最早完成时间最小值

B.最迟完成时间最小值

C.最早完成时间最大值

D.最迟完成时间平均值

【答案】 C

4、在双代号时标网络计划中，当某项工作之后紧接实工作时，该工作箭线右边一段的波形线表示( )。

A.工作间的逻辑关系

B.工作的总时差

C.工作的自由时差

D.工作的持续时间

【答案】 C

5、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应( )。

A.由总包单位负责

B.由总包单位与分包单位承担连带责任

C.由分包单位负责

D.由总包单位、分包单位、监理单位共同负责

【答案】 B

6、由实施组织根据组织原则和资源优化配置原则决定工作间的先后顺序称为( )。

A.逻辑关系

B.工艺关系

C.组织关系

D.工作关系

【答案】 C

7、下列选项中，不属于我国已颁布的随机抽样标准的是( )。

A.GB/T13262

B.GB/T15329

C.GB/T14001

D.GB/T13263

【答案】 C

8、在网络计划执行过程中，若某项非关键工作进度拖延，但拖延的时间在该工作的总时差范围内、自由时差之外，则( )。

A.该工作的总时差不受影响

B.网络计划中关键路线的长度发生改变

C.对总工期和后期工作均产生影响

D.影响后续工作，但不影响总工期

【答案】 D

9、下列关于故障树分析的表述，错误的是( )。

A.可透彻了解系统产生故障的原因，找出薄弱环节

B.便于改进系统设计、运行和维修

C.进行危险源辨识的方法

D.提高系统可靠性、维修性和安全性

【答案】 C

10、产品认证是评定产品本身满足标准规范的符合性。下列选项中，属于产品认证的是( )。

A.质量管理体系认证

B.3C 认证

C.环境管理体系认证

D.职业健康安全管理体系认证

【答案】 B

11、由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按( )计算。

A.台班单价

B.台班折旧费

C.台班人工费

D.台班维护费

【答案】 B

12、当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指( )可被压缩的工作。

A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上

B.关键线路上资源消耗量比较少

C.关键线路上持续时间比较长

D.关键线路上施工工艺及采用技术比较简单

【答案】 A

13、某分部工程组织无节奏流水施工，如果甲和乙、乙和丙施工过程之间流水步距分别为 5 天和 3 天，丙施工过程的作业时间为 12 天，则该分部工程的工期为( )天。

A.8

B.12

C.14

D.20

【答案】 D

14、监理工程师对施工进度控制的工作细则中所包括的内容有( )。

A.明确划分施工段的要求

B.工程进度款支付的时间与方式

C.进度检查的周期与进度报表的格式

D.材料进场的时间与检验方式

【答案】 C

15、在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是( )。

A.总监理工程师指定的检测单位

B.建设单位指定的检测单位

C.政府批准的有资质的法定检测单位

D.监理工程师审查批准的施工单位实验室

【答案】 C

16、PFMEA 表格内各项说明，错误的是( )。

A.过程功能和要求：用简明的文字说明工艺过程或工序的目的

B.潜在失效模式：根据失效严重程度制定一套设计改进和开发试验优先控制系统

C.潜在失效后果：失效模式对顾客的影响

D.严重度：是失效模式严重程度的评价指标

【答案】 B

17、在双代号网络计划中，某项工作的持续时间为 6 天，总时差为 4 天，该工作完成节点的最早时间和最迟时间分别为第 13 天和第 14 天，则该工作自由时差为( )天。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】 B

18、在工程网络计划执行中，如果某项工作进度拖延的时间超过了该项工作的总时差，在确定进度计划的调整方法时，则需要考虑( )的限制条件。

A.后续工作最早开始时间

B.关键节点的最早时间

C.紧后工作最早开始时间

D.后续工作和总工期

【答案】 D

19、在设备工程投资中，设备购置费由( )构成。

A.设备原价、采购与装卸费用

B.设备原价、采购与储运费用

C.设备制造费用、储运与安装费用

D.设备制造费用、采购与保管费用

【答案】 B

20、( )初步确定了设计方案，其后的研制开发工作就是不断完善、细化各项工作。

A.产品研发质量屋

B.产品策划质量屋

C.产品设计质量屋

D.产品分析质量屋

【答案】 B

21、在编制设备安装工程概算时，若初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用的编制方法为( )。

A.综合吨位指标法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.预算单价法

【答案】 B

22、下列计算搭接网络中相邻两项工作的时间间隔公式正确的有( )。

A.

B.

C.

D.

【答案】 A

23、在下列内容中，不属于监理工程师控制工程建设进度的合同措施是( )。

A.分段发包

B.分解项目并建立编码体系

C.提前施工

D.合同期与进度计划的协调

【答案】 B

24、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率 11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率 12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为( )。

A.11.00%

B.11.46%

C.12.00%

D.12.36%

【答案】 B

25、下列过程指数中，属于一级过程能力即过程能力充分的是( )。

A.0.8

B.1.2

C.1.5

D.1.8

【答案】 C

26、2003 年 8 月 1 日起实施的中国强制性产品认证制度，要求统一使用的强制性产品认证标志是( )。

A.CCC

B. CSA

C. CE

D. AAA

【答案】 A

27、在网络计划优化中，资源有限-工期最短的优化目的在于( )。

A. 通过压缩计算工期以达到要求工期目标

B. 寻求工程总费用最低的工期安排、

C. 寻求满足资源限制条件的最短工期安排，

D. 寻求在计划工期不变的条件下使资源运用最均衡的计划安排

【答案】 C

28、某公司购置一套生产设备，设计年产量 10 万件，其产品出厂价 50 元，年固定成本为 80 万元，单位产品变动成本为 34 元。若公司年计划盈余 40 万元，不考虑营业税金及附加，则其年产量应达到( )万件。

A. 5

B. 7.5

C. 8.5

D. 10

【答案】 B

29、按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于( )。

A. 单位工程

B. 分部工程

C.分项工程

D.子分部工程

【答案】 B

30、单代号搭接网络的计算工期由( )决定。

A.终点虚拟节点的最早完成时间；

B.最后开始的工作的最早完成时间；

C.最后一项工作的持续时间；

D.可能由中间某个工作的最早完成时间。

【答案】 D

31、过程能力指产品生产的每个过程对产品质量的保证程度，其高低可以用标准差 σ 的大小来衡量，以下说法正确的是( )

A.过程能力越强， σ 越小，则过程越不稳定

B.过程能力越弱， σ 越大，则过程越不稳定

C.过程能力与 σ 无关，与产品的技术要求有关

D. σ 既决定于质量因素，又与规范有关

【答案】 B

32、根据被检验样本中的产品是否被接收来推断，是否要接收整批产品的抽样检验活动称之为( )。

A.计点抽样

B.计件抽样

C.分层随机抽样

D.周期系统抽样

【答案】 B

33、某公司向银行借款，贷款年利率为 6%。第 1 年初借款 100 万元，每年计息一次；第 2 年末又借款 200 万元，每半年计息一次，两笔借款均在第 3 年末还本付息，则复本利和为( )万元。

A.324.54

B.331.10

C.331.28

D.343.82

【答案】 C

34、在工程网络计划中，某工作的最迟完成时间与其最早完成时间的差值是( )。

A.该工作的总时差

B.该工作的自由时差

C.该工作与其紧后工作之间的时间间隔

D.该工作的持续时间

【答案】 A

35、下列各类投资方案中，适合使用差额净现值法进行方案选择的是( )。

A.混合方案

B.寿命期相同的互斥方案

C.独立方案

D.寿命期不同的互斥方案

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/968013074142006134