

# 学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

## 2022 年建筑三类人员理论知识考试真题汇编（附答案）

1. 使用无齿锯时应注意：锯片无裂痕和变形，禁止（），锯片的切线方向严禁站人，无齿锯应有防护罩，不得在锯片侧面打磨物料。B

- A. 空转
- B. 反转
- C. 正转
- D. 拆除

2. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于（）m。B

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

3. 人工开挖土方，两人纵向间距不得小于（）m。C

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

4. 沟槽施工中发现沟、槽边坡有裂纹或部分下沉时，（）。A

- A. 立即将人员撤到安全位置，并及时报告有关部门，严禁冒险作业。
- B. 首先报告有关部门，工人原地待命
- C. 立即将人员撤到安全位置，自行处理隐患。

- D. 让工人自行处理隐患。
5. 槽、坑、沟边 1m 外的堆土高度不得超过 ()m。 C
- A. 0.5
- B. 1
- C. 1.5
- D. 2
6. 安全带的正确系挂方法是 ()。 C
- A. 随意系挂
- B. 低挂高用
- C. 高挂低用
- D. 根据现场情况系挂
7. 凡在坠落基准面 ()m 以上 (含) 有可能坠落的高处进行的作业为高处作业。 A
- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6
8. 高处作业时手持工具和零星物料应放在 ()。 C
- A. 上衣口袋 B: 裤兜
- C. 工具袋
- D. 脚手板上
9. 上下交叉施工作业时应采取 () 措施。 A

- A. 防护隔离
- B. 防护
- C. 隔离
- D. 砂石

10. 脚手架拆除时下方应设(), 派专人旁站, 自上而下拆除, 严禁向下抛掷。D

- A. 加工区
- B. 料场
- C. 防护棚
- D. 警戒区

11. 遇有 () 级以上大风时应停止室外高处作业。D

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

12. 搭、拆脚手架时作业人员必须戴(), 系安全带, 穿防滑鞋。B

- A. 护目镜
- B. 安全帽
- C. 耳塞
- D. 耳机

13. 电动吊篮作业人员的安全带必须挂在()。C

- A. 吊篮栏杆上

- B. 吊篮升降钢索上
- C. 保险绳上
- D. 不需要使用安全带

14. 在吊运和安装大模板或预制构件时，吊钩下方严禁（），吊运前要认真检查吊索具和被吊点是否牢靠，听从信号工指挥。C

- A. 有水
- B. 有物
- C. 站人
- D. 通过

15. 下列哪个选项不是电工带电作业时必须遵守的安全要求（）D

- A. 穿绝缘鞋
- B. 戴绝缘手套
- C. 必须有人监护，严禁酒后操作
- D. 挂安全带

16. 下列哪个选项不是常用的安全电压（）。B

- A. 12V
- B. 110V
- C. 24V
- D. 36V

17. 在特别潮湿和金属容器内作业使用的照明电压不得超过（）V。

A

- A. 12

B. 15

C. 24

D. 36

18. 人工挖扩孔时，孔下照明必须使用()V 以下安全电压照明。A

A. 36

B. 24

C. 12

D. 9

19. 高压架空线路断线，线头落在身旁的地面上，应一脚抬起或两脚在一起蹦出()m 以外，并设法切断电源或采取措施防止他人靠近。

D

A. 15

B. 20

C. 22

D. 25

20. 进行拆、搭金属构架作业时，人及物体与一般带电设备应保持的安全距离是()m。A

A. 1.5

B. 2.0

C. 2.5

D. 3.0

21. 电器灭火时不能采用哪种灭火器()。B

- A. 二氧化碳灭火器
- B. 泡沫灭火器
- C. 四氯化碳灭火器
- D. 干粉灭火器

22. 遇有()时不能在塔吊导轨旁边和物料提升机的周围进行作业。A

- A. 雷雨
- B. 大风 C. 大雨
- D. 大雪

23. 电焊机二次线应使用专用焊把线，()到位，焊把线不得有裸露接头，严禁借用金属管道、脚手架等金属物代替导线使用。B

- A. 单线
- B. 双线
- C. 保护零线
- D. 工作零线

24. 氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于()m。D

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 5

25. 在施工现场，()是施工项目安全生产的第一责任者。A

- A. 项目经理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/975200024321011303>