

XXX 有限公司

年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工项目

可
行
性
研
究
报
告

二〇二四年十月

目 录

第一章 总 论	1
1.1 项目概要	1
1.1.1 项目名称.....	1
1.1.2 项目建设单位.....	1
1.1.3 项目建设性质	1
1.1.4 项目建设地点.....	1
1.1.5 项目负责人.....	1
1.1.6 项目投资规模.....	1
1.1.7 项目建设规模.....	2
1.1.8 项目资金来源.....	2
1.1.9 项目建设期限.....	3
1.2 项目建设单位介绍	3
1.3 编制依据	4
1.4 编制原则.....	5
1.5 研究范围	5
1.6 主要经济技术指标	6
1.7 综合评价	7
第二章 项目市场分析	8
2.1 建设地经济发展概况	8
2.2 我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业发展状况分析	9
2.3 我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业发展趋势分析	10
2.4 市场小结	10
第三章 项目建设的背景和必要性	12
3.1 项目提出背景	12
3.2 项目建设必要性分析	13
3.2.1 有利于促进我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业快速发展的需要.....	13
3.2.2 提升技术进步，满足年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业生产高品质产品的需要	14
3.2.3 符合现行产业政策及清洁生产要求	15
3.2.4 提升我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工产品研发和技术创新水平的需要.....	15
3.2.5 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要	16
3.2.6 增加当地就业带动产业链发展的需要	16
3.3 项目建设可行性分析	16
3.3.1 政策可行性.....	16
3.3.2 技术可行性.....	17
3.3.3 管理可行性.....	18
3.4 分析结论	18

第四章 项目建设条件 19

4.1 地理位置选择 19

4.2 区域建设条件 19

4.2.1 区域位置概况.....19

4.2.2 区域地形地貌条件.....20

4.2.3 区域气候条件.....20

4.2.4 区域交通区位条件.....21

4.2.5 区域经济发展环境.....23

第五章 总体建设方案 25

5.1 总图布置原则 25

5.2 土建方案 25

5.2.1 总体规划方案.....25

5.2.2 土建工程方案.....26

5.3 主要建设内容 27

5.4 工程管线布置方案 27

5.4.1 给排水.....27

5.4.2 供电29

5.5 道路设计 31

5.6 总图运输方案 32

5.7 土地利用情况 32

5.7.1 项目用地规划选址.....32

5.7.2 用地规模及用地类型.....32

第六章 产品方案及技术方案 34

6.1 主要产品方案 34

6.2 产品质量指标 34

6.3 产品价格制定原则 34

6.4 产品生产规模确定 34

6.5 项目生产工艺简述 35

6.5.1 产品工艺方案选择.....35

6.5.2 工艺技术流程及简述.....35

第七章 原料供应及设备选型 36

7.1 主要原材料供应 36

7.2 主要设备选型 36

7.2.1 设备选型原则.....36

7.2.2 主要设备明细.....37

第八章 节约能源方案 38

8.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范	38
8.2 建设项目能源消耗种类和数量分析	38
8.2.1 能源消耗种类	38
8.2.2 能源消耗数量分析	38
8.3 项目所在地能源供应状况分析	39
8.4 主要能耗指标及分析	39
8.5 节能措施和节能效果分析	40
8.5.1 工业节能	40
8.5.2 节水措施	41
8.5.3 建筑节能	41
8.5.4 企业节能管理	42
8.6 结论	43
第九章 环境保护与消防措施	44
9.1 设计依据及原则	44
9.1.1 环境保护设计依据	44
9.1.2 设计原则	44
9.2 建设地环境条件	44
9.3 项目建设和生产对环境的影响	45
9.3.1 项目建设对环境的影响	45
9.3.2 项目生产过程产生的污染物	46
9.4 环境保护措施方案	46
9.4.1 项目建设期环保措施	46
9.4.2 项目运营期环保措施	47
9.5 绿化方案	48
9.6 消防措施	48
9.6.1 设计依据	48
9.6.2 防范措施	49
9.6.3 消防管理	50
9.6.4 消防措施的预期效果	50
第十章 劳动安全卫生	52
10.1 编制依据	52
10.2 概况	52
10.3 劳动安全	52
10.3.1 工程消防	52
10.3.2 防火防爆设计	53
10.3.3 电力	53
10.3.4 防静电防雷措施	53
10.4 劳动卫生	54
10.4.1 防暑降温	54
10.4.2 卫生	54
10.4.3 噪声	54

10.4.4 照明	54
10.4.5 个人防护	54
10.4.6 安全教育及防护	54
第十一章 企业组织机构与劳动定员	56
11.1 组织机构	56
11.2 劳动定员	56
11.3 人力资源管理	56
11.4 福利待遇	57
第十二章 项目实施规划	58
12.1 建设工期的规划	58
12.2 建设工期	58
12.3 实施进度安排	58
第十三章 投资估算与资金筹措	59
13.1 投资估算依据	59
13.2 项目建设投资估算	59
13.3 流动资金估算	60
13.4 资金筹措	60
13.5 项目投资总额	61
13.6 资金使用和管理	65
第十四章 财务及经济评价	66
14.1 销售收入及成本费用估算	66
14.1.1 基本数据的确立	66
14.1.2 产品成本	67
14.1.3 平均产品利润	68
14.2 财务评价	68
14.2.1 项目投资回收期	68
14.2.2 项目投资利润率	68
14.2.3 不确定性分析	68
14.3 经济效益评价结论	72
第十五章 风险分析及规避	74
15.1 项目风险因素	74
15.1.1 不可抗力因素风险	74
15.1.2 市场风险	74
15.1.3 资金管理风险	74
15.2 风险规避对策	74
15.2.1 不可抗力因素风险规避对策	75

15.2.2 市场风险规避对策.....	75
15.2.3 资金管理风险规避对策.....	75
第十六章 结论与建议	76
16.1 结论	76
16.2 建议	76

年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用，不作为实际项目投资使用。如果需要根据您的实际情况定制编写可研报告，则需要您提供一下项目基本资料，具体咨询中投信德杨刚工程师！

第一章 总 论

1.1 项目概要

1.1.1 项目名称

年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工项目

1.1.2 项目建设单位

XXX 有限公司

1.1.3 项目建设性质

新建项目

1.1.4 项目建设地点

本项目建设地址是衡阳市

1.1.5 项目负责人

报告定制编写：中投信德杨刚工程师

1.1.6 项目投资规模

项目的总投资为 60800.00 万元，其中，建设投资为 52618.72 万元（土建工程为 16746.25 万元，设备及安装投资 31644.00 万元，土地费用 2000.00 万元，其他费用为 696.59 万元，预备费 1531.88 万元），建设期利息为 2681.28 万元，铺底流动资金为 5500.00 万元。

项目建成达产后，达产年可实现年产值 115000.00 万元，计算期内年均销售收入 84681.82 万元，年均利润总额 17730.12 万元，年均净利润 13297.59 万元，年均上缴税金及附加为 369.36 万元，年均上缴增值税 3693.57 万元，投资利润率 29.16%，投资利税率 35.84%，税后投资回收期（含建设期）5.62 年。

1.1.7 项目建设规模

本项目主要生产产品：年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工。

本项目总占地面积 100 亩，总建筑面积 77395.00 平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	建筑层数(层)	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
1、主要建筑工程	生产车间	2	18000.00	36000.00
	原料库房	2	5000.00	10000.00
	成品库房	2	8000.00	16000.00
	研发办公楼	6	1000.00	6000.00
	职工宿舍	6	1000.00	6000.00
	职工食堂	4	600.00	2400.00
	配电房	1	260.00	260.00
	门卫室	1	85.00	85.00
	其他附属设施	1	650.00	650.00
合计			34595.00	77395.00
2、公共设施	道路硬化及停车场	1	24000.00	24000.00
	绿化景观工程	1	7900.00	7900.00

1.1.8 项目资金来源

本项目总投资资金人民币 60800.00 万元，资金来源为项目企业自筹资金 24320.00 万元，申请银行贷款 36480.00 万元。

1.1.9 项目建设期限

本项目建设工期共计 2 年。

1.2 项目建设单位介绍

湖南***生物科技有限公司创立于 2007 年 9 月，总部位于黑茶主产地湖南省安化县，是一家集茶叶种植、黑茶产销、接待服务、文化传播及食品保健品研发生产销售于一体的现代化高科技企业。

成立至今，湖南***在“要做就做最好的黑茶”的企业宗旨和“发展黑茶产业，铸造民族品牌，把‘***健’品牌打造成规模化、产业化的行业领军品牌”的科学发展观下，不断整合资源，积极开拓市场，创新黑茶产业管理及营销模式，现已发展成为安化黑茶产业中的领军企业。

依托安化县独一无二的黑茶资源，经过不断地科研开发及创新，湖南***形成了以“***健”品牌为核心的产品格局，黑茶产品达 60 多款，还先后与湖南农业大学等茶叶研究机构建立良好的合作关系，开发出多款具有高科技含量、便于携带饮用的速溶茶、袋泡茶等新型黑茶产品，以及黑茶牙膏、黑茶护肤品等衍生产品。未来，公司将充分发挥“国家教育部茶学重点实验室技术示范基地”“湖南农业大学茶学博士工作站”“湖南***产品研发中心（质量检测中心）”的功能价值，助力安化黑茶迈向国际舞台。

在产业升级、基地建设方面，公司已建成湖南***冷水黑茶产业园、万隆黑茶产业园、3 万亩有机生态茶园、叶子基地等多个高标准、高规格的茶叶种植加工基地，形成了集种苗繁育、种植、科研、加工、销售于一体的完备产业链。目前，公司年产销黑茶 5.5 万吨，累计上缴国家税收逾 10 亿元，累计捐资社会公益事业近 6 亿元，安排长期就业人员 4000 余人，涉及土地流转的农民、茶农及茶叶生产相关人员 9.67 万人，其中贫困农户 2.32 万人，为推动安化黑茶产业快速发展及落实国家“精准扶贫”工作做出了突出贡献。

在产业创新上，湖南***启动了安化黑茶“千店万铺”代理加盟商户计划，现已在全国开设省、市代理和专卖店 1500 余家，产品销往全国，在俄罗斯、德国、韩国、日本等国也有部分消费群体；在品牌建设上，公司被评为“农业产业化国家重点龙头企业”“全国万企帮万村精准扶贫行动先进民营企业”“中国茶叶行业百强企业”“高新技术企业”“湖南茶叶助农增收十强企业”“湖南茶叶千亿产业十强企业”；“***健”品牌是“湖南茶叶十大安全放心品牌”“湖南名牌”，产品不仅多次获得金奖，还取得 SC 认证、绿色食品认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品质量管理体系认证。

1.3 编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2. 《衡阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》；

4. 《年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业发展规划（2016-2020 年）》；
5. 《中国制造 2025》；

1. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
2. 《工业可行性研究编制手册》；
3. 《现代财务会计》；
4. 《工业投资项目评价与决策》；
5. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
6. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4 编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5 研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业

市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6 主要经济技术指标

主要经济技术指标汇总表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标		
1	总用地面积	亩	100.00
2	总建筑面积	m ²	77395.00
3	达产年设计产能	x/年	x0.00
4	总投资资金，其中：	万元	60800.00
4.1	建筑工程费用	万元	16746.25
4.2	设备及安装费用	万元	31644.00
4.3	土地费用	万元	2000.00
4.4	其他费用	万元	696.59
4.5	预备费用	万元	1531.88
4.6	建设期利息	万元	2681.28
4.7	铺底流动资金	万元	5500.00
二	主要数据		
1	达产年年产值	万元	115000.00
2	年均销售收入	万元	84681.82
3	年平均利润总额	万元	17730.12
4	年均净利润	万元	13297.59
5	年销售税金及附加	万元	369.36
6	年均增值税	万元	3693.57
7	年均所得税	万元	4432.53
8	项目定员	人	360
9	建设期	年	2
三	主要评价指标		
1	项目投资利润率	%	29.16%
2	项目投资利税率	%	35.84%
3	税后财务内部收益率	%	21.40%
4	税前财务内部收益率	%	26.75%
5	税后财务净现值(ic=8%)	万元	59,589.58
6	税前财务净现值(ic=8%)	万元	87,294.08

7	投资回收期(税后)含建设期	年	5.62
8	投资回收期(税前)含建设期	年	4.91
9	盈亏平衡点	%	38.97%

1.7 综合评价

本项目重点研究“年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工项目”的设计与建设，项目建成后，可满足当前年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工消费市场的极大需求，推动我国相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。

本项目建设符合国家产业政策，选址符合衡阳市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。

项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工产业升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。

第二章 项目市场分析

2.1 建设地经济发展概况

2017 年在市委、市政府的正确领导下，全市人民主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，全市经济发展稳中向好，经济结构不断优化，发展后劲明显增强。

初步核算，全年实现地区生产总值（GDP）330.96 亿元，按可比价格计算（下同），增长 8.7%，增幅居七县市第二位，高于衡阳市平均水平 0.2 个百分点，高于上年同期 0.9 个百分点。其中：第一产业完成 53.22 亿元，增长 3.4%；第二产业完成 122.59 亿元，增长 7.9%；第三产业完成 155.15 亿元，增长 11.5%。一、二、三产业对全市经济增长贡献率分别为 6.3%、34.9%、58.8%，分别拉动 GDP 增长 0.6、3.0、5.1 个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值 39995 元，增长 9.4%。全市三次产业比为 16.1:37.0:46.9。与上年相比，二产业占比下降 1.5 个百分点，三产业占比提高 2.9 个百分点，第三产业成为我市经济发展的支撑行业。占经济总量比重达为 46.9%，对 GDP 贡献率达 58.8%，直接拉动 GDP 增长 5.1 个百分点。新增“四上”企业 42 个，其中：规模工业企业 20 个，资质建筑业、房地产、投资企业 5 个，限上贸易企业 13 个，规模服务业企业 4 个。

2017 年全市就业形势总体稳定，新增城镇就业 6968 人，完成全年任务的 100%；失业人员再就业 3548 人，就业困难对象再就业 1198 人；新增农村劳动力转移就业 5200 人，带动城乡就业 4325 人，开发公益性岗位 1030 个；“零就业家庭”动态援助率 100%。全面落实创业扶持政策，大力推进全民创业工作。开展创业培训 762 人，新增各类创业主体 2681 个，完成全年任务的 107.2%；组织城乡劳动者就业技能培训 3850 人。

2.2 我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业发展状况分析

作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。

尽管外部环境不断变化，中国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工产业格局的进一步调整，我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业正处于由大而强的关键转型期。

当然随着“中国制造 2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业在传统年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着《年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业“十三五”发展规划》的发布，中国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。

年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业发展空间

从产业发展层面看，年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造 2025”“互联网+”推动信息技术在年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商

发展将催生新业态、新模式。

随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融合”三点：

面对我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业加快向中高端迈进。

2.3 我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业发展趋势分析

技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工先进生产力建设。主要包括“三大创新”：科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业的结构调整，大大提高我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工艺技术水平，提高我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工的技术含量和产品档次。ERP 企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。

2.4 市场小结

综上所述可以看出，我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工业及年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加，必将带动年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工市场需求的进一步拉大。因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。

第三章 项目建设的背景和必要性

这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

3.1 项目提出背景

说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工市场的变化，政府大力推动并加快年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业转型升级，年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工市场需求上升，供不应求。

项目方结合我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业发展较好的行业背景、年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工开发生产基地。本次项目的建设对于加快衡阳市年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工

行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。

该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

3.2 项目建设必要性分析

一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。

企业获得的利润情况。

企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。

扩大生产能力，改变产品结构。

采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。

产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。

3.2.1 有利于促进我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业快速发展的需要

年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工

工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。

随着现代年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业生产的主要方向，以减少中国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工加工技术和装备，促进我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业在新时期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。

3.2.2 提升技术进步，满足年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业生产高品质产品的需要

搞好年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工技术进步与产业升级对于年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。衡阳市 XX 有限公司自成立以来一直从事年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工的生产，技术已相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工尖端技术

的空白，还可有效满足年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业生产高品质产品的需要。

从年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工企业来说，生产高端

年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工企业“做精”的战略选择。随着年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工的市场需求。

3.2.3 符合现行产业政策及清洁生产要求

本项目符合现行产业政策和地方发展规划，项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。

3.2.4 提升我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工产品研发和技术创新水平的需要

本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。

对推进衡阳市产业结构调整和经济转型升级，夯实全省年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。

3.2.5 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

随着近年来国内年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。

本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。

3.2.6 增加当地就业带动产业链发展的需要

本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动我国年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

3.3 项目建设可行性分析

3.3.1 政策可行性

国务院印发《中国制造 2025》中提出：

持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平 and 效益。

《年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工工业发展规划（2016-2020 年）》提出：

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实《中国制造 2025》，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成年产 20 万吨冷拉银亮材及深加工强国。

在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。

3.3.2 技术可行性

本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。

3.3.3 管理可行性

本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

3.4 分析结论

本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

第四章 项目建设条件

4.1 地理位置选择

本项目建设地区选定在湖南省衡阳市松木塘化工园区。

区域地理位置示意图



4.2 区域建设条件

4.2.1 区域位置概况

衡阳位于湖南省中南部，湘江中游，衡山之南。地处东经 110°32'16"~113°16'32"之间，北纬 26°07'05"~27°28'24"之间。东邻株洲市攸县，南接郴州市安仁县、永兴县、桂阳县，西毗永州市冷水滩区、祁阳县以及邵阳市邵东县，北靠娄底市双峰县和湘潭市湘潭县。

。南北长 150 公里、东西宽 173 公里。衡阳市总面积 15310 平方公里。

4.2.2 区域地形地貌条件

衡阳处于中南地区凹形面轴带部分，周围环绕着古老岩层形成的断续环带的岭脊山地，内镶大面积白垩系和下第三系红层的红色丘陵台地，构成典型的盆地形势。

衡阳盆地是湘中盆地的重要部分，南高北低，衡阳盆地南面地 1000 米以上的山连绵数十公里；衡阳盆地北面相对偏低，衡山山脉虽较高，但各峰呈峰林状屹立于中间，其东西两侧都有较低的向北通道，其东侧的湘江河谷两岸海拔高度均在 100 米以下。整个地形由西南向东北复合倾斜，而盆地由四周向中部降低。衡阳盆地四周山丘围绕，中部平岗丘交错。东部为罗霄山余脉天光山、四方山、园明坳；南部为南岭余脉塔山、大义山、天门仙、景峰坳；西部为五岭之一的越城岭的延伸熊黑岭、四明山、腾云岭；西北部、北部为大云山、九峰山和衡山。市境最高点为衡山祝融峰，海拔 1300.2 米；最低点为衡东的彭陂港，海拔仅 39.2 米。山地占总面积的 21%，丘陵占 27%，岗地占 27%，平原占 21%，水面占 4.3%。中部大面积分布白垩系和第三系红层，面积 3550 平方公里，构成衡阳盆地的主体。

4.2.3 区域气候条件

衡阳属亚热带季风气候，冬季偏暖，而春季气温也一再偏高。上半年冬暖且春温高，入春后降水较集中。下半年夏秋季节雨水充沛，比较凉爽，雨季结束不明显。

2016 年，衡阳全年平均气温 18.2°C （衡东、西渡、祁东）— 18.6°C （市区），较历年偏高 0.3 （衡东、西渡、祁东、常宁）~ 0.7°C （衡山）。全市年极端最低气温 -2.9°C ，出现在西渡、衡东（12 月 26 日），当日全市都出现低于 0.0°C 的极端最低气温，其中市区极端最低气温 -1.3°C

。全市极端最高气温 38.7℃，出现在衡东（7 月 3 日），市区极端最高气温为 37.7℃（7 月 3 日）。全年极端最高气温≥35℃的高温日 23（祁东）～32（衡山）天，北部多于南部。

2016 年全年平均年降水量 1510.80 毫米，增长 14.1%，总用水量 33.23 亿立方米，下降 0.2%，总体水质状况满足Ⅲ类标准的断面比例为 100%。但本年度降雨时空分布极为不均，是三要素（气温、降水、日照）中距平变化最为显著的一个。1、3、5、9 月各区域降水距平变幅不大，大部分在 50%以内。

4.2.4 区域交通区位条件

公路

衡阳是全国 45 个公路交通主枢纽城市之一，衡阳市境内有 G4 京港澳高速、G72 泉南高速、S80 衡邵高速公路、京港澳复线、南岳高速及东延线、衡炎高速公路，娄衡高速公路。国道有 107 国道、322 国道，茶（陵）祁（阳）高速进入规划。

市区内在建城市干道有二环路、雨母山景观大道、雁城大道等这些城市主干道将和已建成的船山东路、衡云干道、衡西快速干道、衡州大道、解放大道、蒸阳路、蔡伦大道等形成城市骨架主干道，将大大改善城市交通环境。

衡阳中心汽车站：坐落于蔡伦大道与船山大道交汇处，靠近平湖公园，占地面积 110 多亩，西临蔡伦大道、南邻船山大道。承担发往全国各地的长途客运。

酃湖汽车站：位于珠晖区东风路与衡茶路交汇处，主要发往衡阳周边省、市、县的长、短途客运。

衡阳华新汽车站：位于蒸湘区解放大道与蒸水大道交汇处，主要承担往衡阳县、祁东县、衡南县方向的短途客运和发往省内外长途班车。

衡阳汽车南站：位于雁峰区白沙洲南郊大道与南三环交汇处。

王江汽车站：为衡阳东站配套的长途汽车站，在衡阳东站附近。

铁路

衡阳境内有京广铁路、京广高速铁路、湘桂铁路、湘桂高铁、吉衡铁路。在建有怀邵衡铁路，规划有安张衡铁路。

衡阳站：位于珠晖区，为京广线上的车站，兼有客运货运功能，是衡阳市最主要的火车站。

衡阳东站：位于衡阳市东郊，通过衡州大道、船山东路与中心城区相连，为京广高铁的客运站，与衡阳北站有联络线连接。

衡阳北站：位于珠晖区，为京广线上的特等货运站，是中国 12 个区域性编组站之一。怀邵衡铁路建设包括衡阳北枢纽改造计划。

衡阳西站：位于雁峰区，建于 1938 年，为货运站。

衡阳南站：位于白沙洲工业园内，为货运站，货场的货运规模 500 万吨，4 条货物线。

耒阳站：位于耒阳市，为二等站。

衡山站：位于衡东县新塘镇，为三等站。

耒阳西站：位于耒阳市，为京广高铁客运站。正线两条，到发线两条。

衡山西站：位于衡山县，为京广高铁客运站。正线两条，到发线两条。

祁东站：位于祁东县，为衡柳铁路客运站。正线两条，到发线两条。

祁东北站：位于祁东县，为湘桂铁路客运站。

水运

衡阳境内有湘江、耒水、蒸水、洣水等河流。湘江四季通航，衡阳港常年可通两千吨级轮船通湘江、经长江、通上海并达世界各地。衡阳港为湖南省八大港之一。

衡阳港丁家桥千吨级码头地处白沙洲工业园，位于湘江南路，正对东洲岛；衡阳千吨级松木港、金堂河港均位于衡阳松木工业园区。

航空

衡阳南岳机场位于衡阳市衡南县云集镇，于 2014 年 12 月 23 日正式通航，经过几年来的发展，2017 年旅客吞吐量达到 47 万人次。2018 年夏秋航季通航城市达到 20 个，北京，上海，昆明，三亚，西安，杭州，海口，青岛，贵阳，南宁，济南，重庆、张家界，大连、珠海、天津、北海、福州、兰州、汕头等 20 个航点。南岳机场定性为国家 4C 支线机场，航程为 800~1500 公里，飞行区等级为 4C，跑道长 2400 米，远期发展为 4D，跑道延长到 3200 米。

4.2.5 区域经济发展环境

2017 年在市委、市政府的正确领导下，全市人民主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，全市经济发展稳中向好，经济结构不断优化，发展后劲明显增强。

初步核算，全年实现地区生产总值（GDP）330.96 亿元，按可比价格计算（下同），增长 8.7%，增幅居七县市第二位，高于衡阳市平均水平 0.2 个百分点，高于上年同期 0.9 个百分点。其中：第一产业完成 53.22 亿元，增长 3.4%；第二产业完成 122.59 亿元，增长 7.9%；第三产业完成 155.15 亿元，增长 11.5%。一、二、三产业对全市经济增长贡献率分别为 6.3%、34.9%、58.8%，分别拉动 GDP 增长 0.6、3.0、5.1 个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值 39995 元，增长 9.4%。全市三次产业比为 16.1:37.0:46.9。与上年相比，二产业占比下降 1.5 个百分点，三产业占比提高 2.9 个百分点，第三产业成为我市经济发展的支撑行业。占经济总量比重达为 46.9%，对 GDP 贡献率达 58.8%，直接拉动 GDP 增长 5.1 个百分点。新增“四上”企业 42 个，其中：规模工业企业 20 个，资质建筑业、房地产、投资企业 5 个，限上贸易企业 13 个，规模服务业企业 4 个。

2017 年全市就业形势总体稳定，新增城镇就业 6968 人，完成全年任务的 100%；失业人员再就业 3548 人，就业困难对象再就业 1198 人；新增农村劳动力转移就业 5200 人，带动城乡就业 4325 人，开发公益性岗位 1030 个；“零就业家庭”动态援助率 100%。全面落实创业扶持政策，大力推进全民创业工作。开展创业培训 762 人，新增各类创业主体 2681 个，完成全年任务的 107.2%；组织城乡劳动者就业技能培训 3850 人。

第五章 总体建设方案

5.1 总图布置原则

1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。

2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。

3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。

5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。

6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。

7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。

5.2 土建方案

5.2.1 总体规划方案

总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。

按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为 9m，次干道宽度为 6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。

本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。

5.2.2 土建工程方案

本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。

生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。

《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；

屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。

结构设计方案

①地基及基础

根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。

②结构选型

根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间拟采用全钢结构。

③本项目的抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。

④建筑结构的设计使用年限为 50 年，安全等级为二级。

5.3 主要建设内容

本项目总占地面积 100 亩，总建筑面积 77395.00 平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	建筑层数(层)	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
1、主要建筑工程	生产车间	2	18000.00	36000.00
	原料库房	2	5000.00	10000.00
	成品库房	2	8000.00	16000.00
	研发办公楼	6	1000.00	6000.00
	职工宿舍	6	1000.00	6000.00
	职工食堂	4	600.00	2400.00
	配电房	1	260.00	260.00
	门卫室	1	85.00	85.00
	其他附属设施	1	650.00	650.00
合计			34595.00	77395.00
2、公共设施	道路硬化及停车场	1	24000.00	24000.00
	绿化景观工程	1	7900.00	7900.00

5.4 工程管线布置方案

5.4.1 给排水

一、设计依据

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009 年版）

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《室外排水设计规范 [2014 年版]》GB50014-2006

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

二、给水设计

A、水源

本项目工程水源由当地自来水供水管网供给。引入管采用管径 DN150。

B、室内给水系统

生活给水系统由当地自来水供水管网直接供水，水质符合生活饮用标准。给水管道采用 PP-R 给水管，热熔连接。

消防给水系统

设有室内消火栓。消火栓间距不大于 30 米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用 SG24/65 型室内自救式消火栓，消火栓口径为 DN65，水龙带长 25 米，水枪喷嘴为 DN19。消防给水管采用热镀锌管。

C、室外给水系统

室外供水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水供水管网供给。

供水管网系统布置成环状，主要管径由 DN150 组成，室外设有地上式消火栓。

三、排水设计

室内排水

室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用 PVC 芯层发泡管道。

室外排水

室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至园区污水处理厂统一处理，达标排放。雨水经雨水管道汇集，进入市政雨水回排放系统。

四、消防固定灭火系统

主要建筑物均按二级耐火等级建造，在各建筑物内设置有室内消防栓，同时设有二个室外消防栓。厂区若有火灾，可以较及时地扑灭。

另外，本项目拟在各车间设置部分干粉灭火器，充装量为 6L，灭火级别为 5A，以备在火灾刚发生时使用，以避免用水灭火而导致产品损坏。

5.4.2 供电

电气工程

(I) 供电电源

本工程电源由国家电网提供电能，承办单位设计自备供电线路系统，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求，各种生产设备总装机功率为 5000KW。

无功功率补偿

变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。10KV 母线侧需配置无功补偿及谐波滤波装置，低压侧集中补偿自动切换。

继电保护

变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。

(2) 低压配电方式及线路敷设

根据建筑及负荷分布情况，采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。

(3) 照明

车间配电及照明

a、车间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设；

b、厂房照明采用照明配电箱配电。车间照度：车间工作区照度为 250—300lx；

c、事故照明应采用消防保安电源独立供电，与常用电源自动切换；

d、车间照明灯具采用高效节能的 LED 灯。

电能管理与节电措施

车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。

各电器产品选用最新型、节能型。车间供电尽量缩短线路长度，减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。

电气安全

为防止绝缘破坏时的危险电压，在正常情况下，凡不带电的用电设备金属外壳，配电装置的金属构架、电缆外皮、母线外壳，电力线路的金属保护管等均采取接地保护。

厂房屋面设有避雷带，防雷和接地共用接地装置，接地电阻不大于 3 欧姆。

办公区域照明灯具主要以 LED 节能灯

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/976003040022010110>