

2023 年-2024 年安全员之 C 证（专职安全员）通关 提分题库及完整答案

单选题（共 45 题）

1、工程项目部（ ）应定期对施工安全检查日志进行检查，并签名以示负责。

- A. 专家
- B. 安全负责人
- C. 企业负责人
- D. 项目负责人

【答案】 B

2、人工开挖土方时，两个人的操作间距应保持（ ）。

- A. 1m
- B. 1~2m
- C. 2~3m
- D. 3.5~4m

【答案】 C

3、职业病防治工作坚持（ ）的方针。

- A. 预防为主、安全第一
- B. 预防为主、防治结合
- C. 分类管理、综合治理
- D. 预防为主、综合治理

【答案】 B

4、架空线路的敷设中，钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于（ ）的裂纹和扭曲。

A. 0.3mm

B. 0.4mm

C. 0.5mm

D. 0.6mm

【答案】 B

5、在隧道内施工，照明电源电压不应大于（ ）。

A. 36V

B. 24V

C. 12V

D. 6V

【答案】 A

6、某年2月，某石化厂焦化车间，在焊接一处管线连接处时，没有对距用火地点只有1.2m的污水井进行有效遮盖；动火前车间既没有到现场检查落实用火安全措施，动火时又没有监护人在场，致使电焊火星落到污水井中，引燃井内的瓦斯气，发生爆燃，并窜入污水明沟，引发大火，导致4人死亡，7人受伤，直接经济损失21万元。请回答：

A. 一般事故

B. 较大事故

C. 重大事故

D. 特别重大事故

【答案】 B

7、一般临时设施区域，每 100m² 配备（）个 10L 灭火器。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 A

8、（）阶段主要包括现场清理、人员清点和撤离、警戒解除、善后处理和事故调查等。

A. 应急启动

B. 救援行动

C. 应急恢复

D. 应急结束

【答案】 C

9、振捣混凝土时产生的荷载标准值对水平模板可采用（）。

A. 0.35kN/m²

B. 0.2kN/m²

C. 0.4kN/m²

D. 2.0kN/m²

【答案】 D

10、由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设（）。

A. 单层防护棚

- B. 单层防护网
- C. 双层防护网
- D. 顶部能防止穿透的双层防护廊

【答案】 D

11、计算纵向或横向水平杆与立杆的连接扣件抗滑承载力时，应采用扣件抗滑承载力的设计值，其值为（）。

- A. 10KN
- B. 3. 2KN
- C. 8KN
- D. 40KN

【答案】 C

12、对于高度在 5m 以内的挡土墙一般多采用（）。

- A. 重力式挡土墙
- B. 钢筋混凝土挡土墙
- C. 锚杆挡土墙
- D. 锚定板挡土墙

【答案】 A

13、多次弯曲造成的（）是钢丝绳破坏的主要原因之一。

- A. 拉伸
- B. 扭转
- C. 弯曲疲劳

D. 变形

【答案】 C

14、弹性原理是指（ ），管理必须要有很强的适应性和灵活性，才能有效地适应社会发展的需要。

A. 根据工作量的变化

B. 根据时间的变化

C. 在系统外部环境和内部条件千变万化的形势下进行

D. 在系统外部环境和内部条件不变的形势下进行

【答案】 C

15、某项目为了赶工期，建设单位要求施工单位压缩 2 个月合同工期，工地施工人员根据要求提前拆除外架只剩下独立的卸料平台。施工作业时平台架体失稳发生坍塌，造成平台作业人员 4 人当场死亡，1 人重伤，1 人轻伤。请回答：

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

【答案】 C

16、用人单位订立或者变更劳动合同时，未告知劳动者()真实情况的，卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可以并处 2 万元以上 5 万元以下的罚款。

A. 职业病危害

B. 医疗待遇

C. 工资标准

D. 工伤保险待遇

【答案】 A

17、2016 年 3 月 17 日，某水泥公司建设工程施工现场在塔吊顶升作业的过程中，发生一起塔吊倒塌事故，造成 6 人死亡，直接经济损失 360 万元。工程施工中使用和引发事故的塔机其出租单位是 A 机械设备公司，安装单位是 B 建设工程公司。当日早上，负责塔吊顶升工作的机长带领 7 名施工人员（其中 5 名不具备操作资格），进行顶升作业。安装完第 1 个标准节后，操作人员先将第 3 个标准节吊到预定的高度位置，准备将第 2 个标准节推到安装位置。这时候，塔吊的平衡臂、配重、起重臂、塔冒（套架）、驾驶室等主体部分，从第 14 节（28m）的高度倾倒坠落。塔吊后倾翻转 180。落到地上，顶升作业的 6 人随之一起坠落。请回答：

- A. “八不准”
- B. “八不烧”
- C. “十不准”
- D. “四不放过”

【答案】 D

18、下列属于违章指挥的是（ ）。

- A. 违反程序的规定
- B. 违反操作规定的作业
- C. 在出现不能保证安全的天气变化和其他情况时，坚持继续进行施工作业
- D. 违反安全防护规定的作业

【答案】 C

19、安全带严禁擅自接长使用，使用（ ）及以上的长绳必须要加缓冲器，各部件不得任意拆除。

- A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. 5m

【答案】 B

20、某工地多台塔吊，甲塔吊实得分为 90 分，乙塔吊实得分为 85 分，计算汇总表中塔吊实得分值为（ ）。

A. 90 分

B. 85 分

C. 87.5 分

D. 8.75 分

【答案】 D

21、（ ）阶段主要包括现场清理、人员清点和撤离、警戒解除、善后处理和事故调查等。

A. 应急启动

B. 救援行动

C. 应急恢复

D. 应急结束

【答案】 C

22、案例：肥东市白云饭店为提高饭店档次，经单位负责人决定对饭店进行装修，工程由肥东三建负责施工。此次装修将涉及承重结构的变动。请根据此案例回答下列各题：

A. 经肥东市人民政府批准后可以

B. 经肥东市建设局批准后可以

C. 不可以

D. 可以

【答案】 C

23、堆料场内确实需要架设用电线路、架空线路与露天易燃物堆垛的最小水平距离，不应小于电线杆高度的()倍。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

【答案】 B

24、溶解乙炔气瓶是专门用于盛装()的气瓶。

A. 乙炔

B. 氨

C. 一氧化碳

D. 氢气

【答案】 A

25、轻型井点降水深度一般可达（ ）。

A. 7m

B. 8~20m

C. 3~5m

D. 10m

【答案】 A

26、案例：（背景材料）某年3月3日下午，某大桥建设工地，正在起吊重物的汽车式起重机发生侧翻，造成3名司索人员落水，其中1人获救，2人死亡。3月3日下午，大桥建设工地现场负责人程某某安排带班人员李某某、汽车式起重机操作员孙某某等人在桥梁合拢处进行吊装作业。16时许，孙某某在李某某的指挥下驾驶一台汽车式起重机将桥底的8片贝雷架起吊至一定位置停下，三名司索人员刘某某、何某某、颜某某在未穿戴救生衣、保险带等防护用品的情况下站在悬空（与水面距离约5米）的贝雷架上进行司索作业。停顿保持了约一分钟，汽车式起重机发生侧翻，贝雷架连同三人一起掉入水中。刘某某会游泳，浮出水面，被人救起，何某某、颜某某沉入水中。何某某在20分钟后被找到，急送当地人民医院抢救，因溺水事件过长，抢救无效死亡。当晚21时许，颜某某的尸体被打捞上岸。

- A. 迅速控制危险源
- B. 指导群众防护，组织群众撤离
- C. 抢救受害人员
- D. 做好现场隔离和清理，清除危害后果

【答案】 C

27、建筑拆除工程的施工方法有机械拆除、爆破拆除、（）三种。

- A. 人力拆除
- B. 人工拆除
- C. 爆炸拆除
- D. 工具拆除

【答案】 B

28、工作场所的职业病危害因素强度或者浓度应当符合（）。

- A. 国际标准化组织
- B. 世界卫生组织标准
- C. 国际劳工组织标准
- D. 国家职业卫生标准

【答案】 D

29、文明施工检查评分表中一般项目是（ ）。

- A. 生活设施
- B. 现场围挡
- C. 封闭管理
- D. 现场材料

【答案】 A

30、吊篮悬挂高度在 60m 及以下的，宜选用长边不于（ ）m 的吊篮。

- A. 5.5
- B. 9.5
- C. 7.5
- D. 2.5

【答案】 C

31、企业安全生产资金保障制度应对（ ）等提出管理要求。

- A. 安全劳动防护用品资金
- B. 安全教育培训宣传专项资金和安全生产先进奖励资金等费用
- C. 安全生产技术措施资金

D. 以上三者

【答案】 D

32、某工地，焊接一膨胀水箱。焊工在完成了 4/5 的工作量下班后，工地负责人又安排了油漆工将焊好的部分刷上防锈漆。因场地通风不良，到第二天油漆未干。焊工上班后，未采取相应措施继续施焊，造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃烧，焊工被烧灼伤。判断题：

A. 临时搭建的建筑物区域内，每 100 平米配备 5 只 10L 灭火器

B. 大型临时设施总面积超过 5000 平方米，应备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、沙池等设施，上述设施周围不得堆放物品

C. 临时木工间、油漆间和木、机具间等每 25 平方米配备一只种类合适的灭火器

D. 30m 高度以上高层建筑施工现场，应设置具有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和设施

【答案】 C

33、生产经营单位的主要负责人依照《中华人民共和国安全生产法》第九十一条规定，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A. 三年

B. 四年

C. 五年

D. 六年

【答案】 C

34、冬期施工，高处作业要注意（）。

A. 防冻

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/976053205122010104>