

2024 辽宁省建筑安全员考试模拟题附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(86题)

1.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D ）。

A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

2.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

3.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

4.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

5.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D ）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

6.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（ B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

7.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（ C ）。

A.1.0mm B.1.2mm C.1.5mm D.2.0mm

8.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ A ）承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

9.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

10.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

11.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B ）m；满堂脚手架施工层不得超过 1 层。

A.24 B.36 C.40 D.48

12.（ C ）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或

危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

13.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

14.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（D）。

A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

15.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

16.（A）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

17.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

18.易燃仓库内严禁使用（A）照明灯具。

A.碘钨灯 B.25瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

19.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

20.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

21.（ A ）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

22.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A ）。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施
C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

23.塔式起重机拆装方案由（ C ）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

24.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的使用达到国家规定的检验检测（ C ）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

25.高度大于 6 米的脚手架，宜采用（ B ）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

26.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全

管理人员

27.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（C）的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

28.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

29.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

30.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

31.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（A）。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

32.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种公种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全

教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

33.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5 级 B.6 级 C.7 级 D.8 级

34.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

35.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的（ D ）应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

36.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（ c ）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

37.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于（ B ）。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

38.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的
(A)防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

39.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用 (C) 线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

40.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(D)进行
监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

41.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫
地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

42.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或
者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

43. (C) 是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

44.房屋拆除应当由 (A) 承担,由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工

单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

45.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (D)。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

46. “安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作废,通过其受聘企业向 (C) 申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

47.脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不小于(C)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

48.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于 (D) 倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

49.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的 (A) 。

A.20% B.30% C.40% D.50%

50.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由 (B) 组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

51.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应

固定在（C）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

52.安全交底应有书面材料,有（C）。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和交底日期

53.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过（B）。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

54.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向（D）报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

55.以下不是常用安全电压的是（C）。

A.42 伏 B.36 伏 C.30 伏 D.D、24 伏

56.安全是（D）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

B) 应当对有关安全施工的技术要求
向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

58.建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

59.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D ）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
D.工期要求

60.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（ C ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

61.木工圆盘锯上的（ A ）必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

62.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（ A ）的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

63. 的规定,在城市市区范围内,
建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工(C)日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

64.对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,每一开挖区段的长度不应大于(C)。

A.20m B.30m C.40m D.50m

65. 特种作业操作证,每(C)复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

66.安装管道时必须有已完结构或(D)为立足点,严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

67.在脚手架主节点处必须设置一根(D),用直角扣件扣紧,且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

68.《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业(A)证书,方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

69. ,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 (D)止。

- A.建设开工之日起至有意外伤害发生
- B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C.开工令下达起至竣工
- D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

70.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和 (C)三个方面。

- A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

71.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应 (A)。

- A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

72.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过 (C)

- A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

73.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认 (C)后,方可离去。

- A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

74.

(A) 。

- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

75.脚手架拆除时下方应设 (D) ，派专人旁站，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

- A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

76.可能导致重大事故发生的 (B)就是重大危险源。

- A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

77.移动操作平台的面积不应超过 () ,高度不应超过 () 。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。 (B)

- A.12m²； 2.5m B.10m²； 5m C.12m²； 2.8m D.10m²； 2.8m

78.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为 (D) 。

- A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件
- B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件
- C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/977154020115006044>