

上饶高新区电子信息产业类标准厂房
六期建设项目厂房通道连廊工程

招标控制价

招标控制价(小写): 3931674.34

(大写): 叁佰玖拾叁万壹仟陆佰柒拾肆元叁角肆分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或者盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或者盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2022年06月13日

复核时间: 2022年06月13日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:上饶高新区电子信息产业类标准厂房六期建设项目厂房通道连廊-钢
结构部分标段:

第1页、共1页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	3251862.80	
1.1	其中:定额人工费	485986.30	
1.2	其中:定额机械费	297271.21	
二	单价措施项目清单计价合计	70509.84	
2.1	其中:定额人工费	28927.36	
2.2	其中:定额机械费	4938.15	
三	总价措施项目清单计价合计	87592.54	
3.1	安全文明施工费	69818.22	
3.1.1	安全文明环保费	50064.79	
3.1.2	临时设施费	19753.43	
3.2	其他总价措施费	17774.32	
四	其他项目清单计价合计		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
4.5	招标代理费		
五	规费	117465.15	
5.1	社会保险费	93720.09	
5.2	住房公积金	23745.06	
5.3	工程排污费		
六	税金	317468.73	
七	总价下浮		
八	工程总造价	3844899.06	

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上饶高新区电子信息产业类标准厂房六期建设项目厂房通道
连廊—钢结构部分 标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		分部分项工程费					3251862.8	
		土方工程					24947.86	
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地；	m2	411.480	1.59	654.25	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖基坑土方 三类土；	m3	600.199	12.5	7502.49	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽土方 三类土	m3	57.880	12.5	723.5	
4	010103001001	回填方	1. 夯填土 机械槽坑；	m3	537.303	12.61	6775.39	
5	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装车土方； 2. 自卸汽车运土方运距暂按3km；	m3	120.776	14.56	1758.5	
6	011602001001	混凝土构件拆除	1. 现浇钢筋混凝土构件拆除 混凝土地面；	m3	7.224	291.71	2107.31	
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体拆除；	m3	45.000	90.39	4067.55	
8	010103002002	余方弃置	1. 挖掘机装车石渣； 2. 自卸汽车运石渣运距暂按3km；	m3	52.224	26.02	1358.87	
		桩基工程					193894.22	
9	010302004001	旋挖桩	1. 旋挖桩； 桩长暂按12m	m	240.000	258	61920	
10	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 旋挖钻孔~ 预拌水下混凝土 C30泵送；	m3	130.624	747.76	97675.4	
11	010301004001	截(凿)桩头	1. 凿桩头 灌注钢筋混凝土桩；	m3	10.048	184.34	1852.25	
12	010301004002	截(凿)桩头	1. 桩头钢筋整理；	根	20.000	5.51	110.2	
13	010515004001	钢筋笼	1. 混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400；	t	6.697	4527.27	30319.13	
本页合计							216824.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上饶高新区电子信息产业类标准厂房六期建设项目厂房通道
连廊—钢结构部分 标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
14	010103002003	余方弃置	1. 挖掘机装车土方; 2. 自卸汽车运土方运距暂按3km;	m3	120.576	14.56	1755.59	
15	010103002004	余方弃置	1. 挖掘机装车石渣; 2. 自卸汽车运石渣运距暂按3km;	m3	10.048	26.04	261.65	
		混凝土基础工程					145962.82	
16	010501001001	垫层	1. 现浇混凝土垫层~ 换:非泵送商品混凝土C20;	m3	11.865	546.53	6484.58	
17	010501003001	独立基础	1. 现浇混凝土桩承台 预拌混凝土C30泵送;	m3	63.840	597.73	38159.08	
18	010501001002	垫层	1. 无收缩C40细石混凝土;	m3	1.210	624.74	755.94	
19	010502001001	矩形柱	1. 现浇混凝土矩形柱~ 换:预拌混凝土C30泵送;	m3	16.150	671.3	10841.5	
20	010503001001	基础梁	1. 现浇混凝土基础梁~ 换:预拌混凝土C25;	m3	27.300	557.98	15232.85	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18;	t	0.463	5474.46	2534.67	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25;	t	5.105	5036.72	25712.46	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm;	t	2.523	6489.42	16372.81	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm;	t	5.277	5660.21	29868.93	
本页合计							147980.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上饶高新区电子信息产业类标准厂房六期建设项目厂房通道

第3页 共9页

连廊—钢结构部分 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		连廊钢结构					2365700.85	
25	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓安装~ 换:m27锚栓;	t	0.274	10598.58	2904.01	
26	010605001001	钢板楼板	1. 楼面板 自承式楼层板~ 换:自承式楼层板TD 6-120; 2. 现浇混凝土 平板15厚~压型钢板 上浇捣混凝土~ 换:预拌混凝土 C30; 3. 混凝土浇捣收边 板 钢板;	m2	1219.860	237.46	289667.96	
27	010605001002	钢板楼板	1. 楼面板 自承式楼层板~ 换:自承式楼层板TD 6-90; 2. 现浇混凝土 平板12厚~压型钢板 上浇捣混凝土~ 换:预拌混凝土 C30; 3. 混凝土浇捣收边 板 钢板;	m2	406.620	210.42	85560.98	
28	010515001005	现浇构件钢筋	附加筋及分布筋 1. 现浇构件带肋钢 筋HRB400以内 直径(mm) ≤10;	t	9.930	5535.07	54963.25	
29	010603002001	空腹钢柱	1. 焊接空腹钢柱; 2. 金属构件运输 一类构件 运距(5km); 3. 钢柱安装 3t以内; 4. 抛丸除锈~Sa2级 除锈等级;	t	56.520	8455.48	477903.73	
本页合计							910999.93	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上饶高新区电子信息产业类标准厂房六期建设项目厂房通道
连廊-钢结构部分 标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
30	011405001001	钢柱金属面油漆	1. 金属面环氧富锌防锈漆二遍； 2. 金属面环氧云铁中间漆中间漆 二遍； 3. 金属面氯化橡胶漆 面漆二遍； 4. 金属面厚型防火涂料(耐火时间、涂层厚度) 2.5h、25mm；	m ²	410.000	107.88	44230.8	
31	010604001001	钢梁	1. 焊接H形钢梁； 2. 金属构件运输二类构件运距(5km)； 3. 钢梁安装1.5t以内； 4. 抛丸除锈~Sa2级除锈等级；	t	106.451	7837.18	834275.65	
32	011405001002	钢梁金属面油漆	1. 金属面环氧富锌防锈漆一遍~刷二遍防锈漆； 2. 金属面环氧云铁中间漆中间漆 一遍~2； 3. 金属面氯化橡胶漆 面漆一遍~2； 4. 金属面薄型防火涂料(耐火时间、涂层厚度) 1.5h、7mm；	m ²	2263.050	103.77	234836.7	
33	010606001001	屋钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑(钢拉条)圆钢； 2. 金属构件运输二类构件运距(5km)； 3. 钢支撑安装； 4. 抛丸除锈~Sa2级除锈等级；	t	0.146	7501.28	1095.19	
本页合计							1114438.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上饶高新区电子信息产业类标准厂房六期建设项目厂房通道
连廊-钢结构部分 标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
34	010606001002	屋钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑(钢拉条) 钢管 ; 2. 金属构件运输 二类构件 运 距 (5km); 3. 钢支撑安装; 4. 抛丸除锈~Sa3级 除锈等级;	t	0.060	5974.06	358.44	
35	010606002001	屋檩条	1. 钢檩条 C、Z型钢; 2. 金属构件运输 二类构件 运 距 (5km); 3. 钢檩条安装; 4. 抛丸除锈~Sa3级 除锈等级;	t	19.933	6678.45	133121.54	
36	011405001003	拉条、檩条金属面油漆	1. 金属面环氧富锌 防锈漆一遍~刷二遍 防锈漆; 2. 金属面 环氧云铁中间漆 中间漆 一遍~2; 3. 金属面 氯化橡胶漆 面漆 一 遍 ~2; 4. 金属面 薄型防火涂料(耐火 时间、涂层厚度) 1h、5.5mm;	m2	2107.446	98.12	206782.6	
		墙面工程					124159.46	
37	010401004001	多孔砖墙	1. 多孔砖墙 厚度 190~现拌砂浆~ 换:干混砌筑砂浆 M10;	m3	4.770	541.06	2580.86	
本页合计							342843.44	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上饶高新区电子信息产业类标准厂房六期建设项目厂房通道
连廊—钢结构部分 标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
38	011204003001	块料墙面	1、1:1水泥砂浆勾缝 2、贴8-10厚外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂一遍界面处理剂 3、6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 4、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、6厚聚合物水泥防水砂浆外墙整体防水层(收缩比小于100%%)延伸至门窗框,防水层与门窗框间应预留凹槽并应嵌填密封材料(发泡聚氨酯,燃烧性能等级B1级),门窗上楣的外口应做滴水线,外窗台应设置不小于5%%的排水坡度。 6、界面砂浆一道 7、200厚页岩烧结多孔砖	m2	23.850	150.13	3580.6	
39	010605002001	钢板墙板	1. 墙面板 内墙彩钢板 δ 0.5; 2. 墙、柱面 50mm保温棉; 3. 墙面板 外墙彩钢板 δ 0.5;	m2	1111.751	100.55	111786.56	
40	010902008001	屋面变形缝	屋面变形缝做法详04CJ01-1	m	15.000	63.94	959.1	
41	010903004001	墙面变形缝	外墙变形缝做法详04CJ01-1	m	91.600	57.34	5252.34	
本页合计							121578.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上饶高新区电子信息产业类标准厂房六期建设项目厂房通道
连廊—钢结构部分 标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		地面工程					144961.93	
42	010501001003	地坪	普通地面 1、环氧树脂地板漆一底二度 2、50厚C20细石混凝土配筋@4@200随捣随粉光 3、150厚LC7.5轻集料混凝土垫高 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、250厚C25混凝土垫层(下铺薄膜防潮层) 6、素土夯实	m2	109.350	256.68	28067.96	
43	010507001001	坡道	建筑入口 1、20厚1:2水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂粒(或铁屑)水泥防滑条,横向中距160-300,宽出坡道面40 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、150厚C25混凝土 4、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 5、素土夯实,坡度按工程设计	m2	49.880	140.08	6987.19	
本页合计							35055.15	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上饶高新区电子信息产业类标准厂房六期建设项目厂房通道
连廊—钢结构部分 标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
44	040203006001	沥青混凝土	1、30厚AC-13细粒沥青 2、40厚AC-16粗粒沥青 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（该项未计） 4、200厚C20钢筋混凝土%%C8@300单层双向 5、200厚级配碎石垫层 6、素土夯实	m2	438.120	250.86	109906.78	
		门窗工程					252235.66	
45	010802003001	钢质防火门	1. 甲级防火门；	m2	12.960	413.59	5360.13	
46	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平单层开窗； 外窗 不小于1.8mm	m2	629.300	374.25	235515.53	
47	010807001001	挡烟垂壁	1. 挡烟垂壁；	m	22.800	200	4560	
48	011507004001	手动操作螺杆	1、手动操作螺杆（含材料、安装等费用）	套	40.000	170	6800	
		单价措施项目费					70509.84	
49	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费1m3以内；	台次	1.000	4449.5	4449.5	
50	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架 30m以内 双排；	m2	2326.640	17.84	41507.26	
51	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架；	m2	1695.600	4.73	8020.19	
52	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	36.780	35.13	1292.08	
53	011702001002	基础	1. 桩承台模板	m2	124.800	40.58	5064.38	
54	011702005001	基础梁	1. 基础梁 复合模板 钢支撑；	m2	163.240	39.92	6516.54	
55	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱 复合模板 钢支撑；	m2	76.840	47.63	3659.89	
本页合计							432652.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上饶高新区电子信息产业类标准厂房六期建设项目厂房通道
连廊-钢结构部分 标段：

第9页 共9页

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978007012137006056>