2023年（质量员）继续教育考试

第一部分　单选题(80题)

1、当土质较差有严重流砂现象，可采用（　　）。

A.明沟排水法

B.井点降水法

C.管井降水法

D.集水坑排水法

【答案】：B

2、安装箱式消防栓，栓口应朝外，并不应安装在门轴处；栓口中心距地面为（　　），允许偏差为±20m，阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差±5mm，室内直埋给水管道（塑料管道和复合管道除外）应做防腐处理。埋地管道防腐层（　　）应符合设计要求。保证栓口与水龙带接驳顺利。

A.1.1m

B.1.2m

C.1.08m

D.1.12m

【答案】：A

3、门窗套安装中，门窗套上口水平度的允许偏差为（　　）mm，检验方法是（　　）。

A.2，拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

B.2，用钢尺检查

C.1，用1m水平尺和塞尺检查

D.1，用钢直尺检查

【答案】：C

4、建设工程实行施工总承包的，施工现场的安全生产由（　　）。

A.分包单位各自负责

B.总承包单位负总责

C.建设单位负总责

D.监理单位负责

【答案】：B

5、现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002要求金属电缆桥架及其支架全长应不少于（　　）处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

6、检验同一施工批次、同一配合比水泥混凝土和水泥砂浆强度的试块，应按每一层（或检验批）建筑地面工程不少于（　　）组。当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于1000㎡时，每增加1000㎡应增做1组试块小于1000㎡按1000㎡计算，取样1组检验同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土、水泥砂浆强度的试块，应按每150延长米不少于1组。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

7、明龙骨吊顶工程安装中，接缝直线度检查方法是（　　）。
A.用 2m靠尺和塞尺检查
B.用钢尺和塞尺检查
C.用 1m靠尺和塞尺检查
D.拉 5m线，不足 5m拉通线，用钢尺检查

【答案】：D

8、混凝土路缘石外观质量优等品可视面粘皮（蜕皮）及表面缺损面积应小于等于（　　）mm
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】：B

9、混凝土路缘石外观质量合格品缺棱掉角影响顶面或侧面的破坏最大投影尺寸应小于等于（　　）mm
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】：C

10、对有可能影响结构安全的砌体裂缝，应由有资质的（　　）检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收。
A.检测单位

B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】：A

11、门窗工程属于（　　）分部工程。
A.建筑装饰
B.建筑装修
C.门窗
D.建筑装饰装修

【答案】：D

12、建设工程施工前，（　　）负责项目管理技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.政府有关部门

【答案】：A

13、混凝土每次取样应至少制作一组标准养护试件。每组（　　）个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】：C

14、管内径大于（　　）mm的柔性管道，回填施工时应在管内设有竖向支撑。

A.500

B.600

C.700

D.800

【答案】：D

15、构造柱的截面尺寸应不小于（　　）mm。

A.180×240

B.120×180

C.240×240

D.180×180

【答案】：A

16、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用（　　）进行内部缺陷的检验，（　　）不能对缺陷作出判断，应采用（　　），其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准。

A.声波探伤，射线探伤，超声波探伤

B.超声波探伤，超声波探伤，射线探伤

C.射线探伤，射线探伤，超声波探伤

D.超声波探伤，射线探伤，超声波探伤

【答案】：B

17、以下不是工程竣工验收的要求的是（　　）。

A.完成工程设计和合同约定的各项内容

B.建设单位已按合同约定支付工程款

C.有部分技术档案和施工管理资料

D.有施工单位签署的工程质量保修书

【答案】：C

18、石材铺装时应（　　），符合要求后（　　），保证干硬性砂浆的配合比和结合层砂浆的配合及涂刷时间，保证石材铺装下的砂浆饱满。

A.预铺，正式铺装

B.加湿，铺装

C.打磨，正式铺装

D.预铺，分割铺设

【答案】：A

19、柔性路面是指刚度较小、在车轮荷载作用下产生的（　　）。

A.弯沉较小

B.弯沉较大

C.抗弯拉强度较高

D.刚度较大

【答案】：B

20、低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于（）M?

A.0.1

B.0.2

C.0.5

D.1.0

【答案】：C

21、由外力引起的杆件内各部分间的相互作用力叫（　　）。

A.内力

B.应力

C.轴力
D.剪力

【答案】：A

22、自然状态下的土，经过开挖后，其体积因松散而增加，以后虽经回填压实，仍不能恢复到原来的体积，这种性质称为（　　）。
A.土的流动性
B.土的可松性
C.土的渗透性
D.土的结构性

【答案】：B

23、工程档案由（　　）向城建档案馆（室）移交，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。
A.监理单位
B.施工单位
C.建设单位
D.质量监督站

【答案】：C

24、常用的应力单位是兆帕（MPa），1MPa=（　　）。
A.103N/㎡
B.106N/㎡
C.109N/㎡
D.1012N/㎡

【答案】：B

25、两个额定功率都是60w的灯泡，第一个灯泡的额定电压是220V，第二个灯泡的额定电压是110V，它们分别在额定电压下工作时的结果

是（　　）。
A.第一个灯泡较亮
B.第二个灯泡较亮
C.灯泡电流强度较大的亮
D.两个灯泡一样亮

【答案】：D

26、砂石铺筑施工应按（　　）的顺序进行。
A.先深后浅
B.先浅后深
C.先上后下
D.先下后上

【答案】：A

27、基坑挖到一定深度时，应在基坑四壁，离基坑底设计标高（）处，测设水平桩，作为检查基坑底标高和控制垫层的依据。
A.0.5m
B.0.6m
C.0.7m
D.1.5m

【答案】：A

28、施工阶段质量控制的目标是（　　）。
A.制定质量目标、规定过程和资源，以实现其目的
B.致力于提供质量要求得到满足的信任
C.增强满足质量要求的能力
D.确保工序质量合格；杜绝质量事故发生

【答案】：D

29、DJ2型经纬仪半测回归零差限差为（　　）。
A.6
B.8
C.12
D.18

【答案】：B

30、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于（　　）时，应采取加强措施。
A.20mm
B.30mm
C.35mm
D.40mm

【答案】：C

31、烧结普通砖的主要技术要求有：尺寸规格、强度等级和（　　）。
A.质量等级
B.物理性能
C.化学性能
D.耐久性

【答案】：A

32、在保持力偶矩的大小和转向不变的情况下，可以任意改变力偶中的力的大小和力偶臂的长短，而不会改变它对（　　）的效应。
A.刚体
B.柔体
C.铰链
D.绳索

A

33、材料或产品进场时还应符合下列规定：应有（　　）；应对型号、规格、外观等进行验收，对重要材料或产品应（　　）进行复验。

A.质量合格文件，抽样

B.质量保修文件，全部

C.工作环境说明文件，抽样

D.工作环境说明文件，全部

【答案】：A

34、质量计划编制的主要内容，施工部署不包括（　　）。

A.确定施工进度计划、质量和安全目标

B.确定环境保护和降低施工成本措施

C.加快事故进度

D.确定施工顺序和施工组织管理体系

【答案】：C

35、闭气试验时，地下水位应低于管外底（　　）mm，环境温度为-15~50℃，下雨时不得进行闭气试验。

A.100

B.120

C.150

D.180

【答案】：C

36、关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是（　　）。

A.用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务

B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班

劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业

D.用人单位发生合并或者分立等情况，劳动合同终止履行

【答案】：D

37、DJ2型光学经纬仪的测角精度为（　　）。

A.7”

B.2”

C.6”

D.15”

【答案】：B

38、安防系统中主要设备的检测.应采用随机抽样法进行抽样；.抽样率不应低于20%且不应少于（　　）台。

A.5

B.4

C.3

D.2

【答案】：C

39、民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200㎡时，应对不同产品、不同批次材料分别进行（　　）指标的抽查复验。

A.光洁度

B.抗折强度

C.放射性

D.甲醛

【答案】：C

、下列跨径适用于整体式简支板桥的是（　　）。

A.4m

B.8m

C.12m

D.15m

【答案】：B

41、当平面与投影面垂直时，其在该投影面上的投影具有（　　）。

A.积聚性

B.真实性

C.类似性

D.收缩性

【答案】：A

42、送电运行当中，第一次与第二次的合闸时间一般间隔（　　）min。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：C

43、道路工程可用石灰等级要求不低于（　　）。

A.I 级

B.II 级

C.III 级

D.VI 级

C

44、施工项目质量计划应由（　　）主持编制。

A.施工工长

B.技术负责人

C.质检员

D.项目经理

【答案】：D

45、色漆的涂饰中，装饰线、分色线直线度允许偏差（mm）的检验方法（　　）。

A.拉 5m线，不足 5m拉通线，用钢尺检查

B.用 2m垂直检测尺检查

C.用 2m靠尺和塞尺检查

D.用钢直尺和塞尺检查

【答案】：A

46、钢筋混凝土预制桩制作时，达到（　　）的设计强度方可起吊。

A.30％

B.40%

C.70%

D.100％

【答案】：C

47、对于框架柱纵向受力钢筋接头采用电渣压力焊做法，要求每（）楼层（每一检验批）都要做一次抽样送检，作抗拉、抗弯的力学性能化验，并且按使用的型号、规格分别来做。

A.一

二
C.三
D.四

【答案】：A

48、结构可靠性是指结构在规定的时间内、规定的条件下完成预定功能的能力，包括安全性、适用性和（　　）。
A.可靠性
B.长期性
C.耐久性
D.牢固性

【答案】：C

49、不属于混凝土出现蜂窝问题的原因是（　　）
A.混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准，造成砂浆少、粗骨料多
B.混凝土搅拌时间不够、未拌合均匀、和易性差、振捣不密实
C.下料不当或下料过高，未设串筒使粗骨料集中，造成石子、砂浆离析
D.钢筋较密，使用的混凝土坍落度过大

【答案】：D

50、为预防管道基础下沉，控制混凝土基础浇筑后卸管、排管的时间，根据管材类别、混凝土强度和当时气温情况决定，若施工平均气温在（　　）℃以下，应符合冬期施工要求。
A.0
B.2
C.4
D.5

C

51、主动力在工程上称为荷载，如（　　）等。
A.重力
B.水压力
C.剪力
D.轴力

【答案】：A

52、民用建筑工程设计前，（　　）有建筑场地土壤氡浓度检测报告。
A.不须
B.宜
C.应
D.可

【答案】：C

53、当混凝土强度等级为C30，纵向受力钢筋采用HRB335级，且绑扎接头面积百分率不大于25%，其最小搭接长度应为（　　）。
A.45d
B.35d
C.30d
D.25d

【答案】：B

54、水准点应选在土质坚硬、便于长期保持和使用方便的地点，一个测区及其周围至少应有（　　）个水准点。
A.1
B.2

C.3
D.4

【答案】：C

55、电线导管连接时，可不用铜芯软线做跨接接地的连接方式是（）。
A.套丝连接
B.压接式连接
C.紧定式连接
D.塑料专用套管连接

【答案】：C

56、母线采用螺栓搭接时，连接处距绝缘子的支持夹板边缘不小于（）mm
A.20
B.30
C.40
D.50

【答案】：D

57、防雷跨接：桩笼、地梁筋跨接点位、搭接长度单边>（　　），双边焊>（　　），要采用双面焊接，保证焊接质量。
A.12d，15d
B.6d，15d
C.12d，6d
D.6d，6d

【答案】：C

58、下列关于毛石砌体施工工艺的基本规定中，错误的是（　　）。

A.毛石料和粗石料砌体的灰缝厚度不宜大于 10mm，细石料砌体的灰缝厚度不宜小于 10mm

B.施工工艺流程为：施工准备→试排撂底→砌筑毛石（同时搅拌砂浆）→勾缝→检验评定

C.每日砌筑高度不宜超过 1.2m，在转角处及交接处应同时砌筑，如不能同时砌筑时，应留斜槎

D.毛石挡土墙一般按 3～4 皮为一个分层高度砌筑，每砌一个分层高度应找平一次

【答案】：A

59、石材进场时必须进行检验与样板对照，并对石材每一块进行挑选检查，符合要求的留下，不符合要求的放在一边。铺装前对石材与水泥砂浆交接面涂刷（　　）防护剂。

A.防腐

B.抗酸

C.抗碱

D.防水

【答案】：C

60、进行高程测量时，会先在测区内设立一些高程控制点，并精确测出它们的高程，然后根据这些高程控制点测量附近其他点的高程。这些高程控制点称水准点，工程上常用（　　）来标记。

A.SZD

B.BM

C.SP

D.BP

【答案】：B

61、单相整流电路，功率一般为（　　），三相桥式整流电路的功率可达到（　　）。

A.几瓦到几百瓦几千瓦以上

B.几千瓦以上几瓦到几百瓦

C.几瓦到几十瓦几百瓦以上

D.几百瓦以上几瓦到几十瓦

【答案】：A

62、消防水泵调试应符合下列要求：（1）以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在30S内投人正常运行；（2）以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵应在（　　）s内投人正常运行。

A.35

B.30

C.50

D.20

【答案】：B

63、水泥的初凝时间是指从水泥加水拌合起至水泥浆（　　）所需的时间。

A.开始失去可塑性

B.完全失去可塑性并开始产生强度

C.开始失去可塑性并达到2.4MPa强度

D.完全失去可塑性

【答案】：A

64、超筋梁的破坏具有脆性，在设计中应予以避免，一般利用（）来限制。

A.最大配筋率

B.最小配筋率
C.提高混凝土强度
D.降低钢筋强度

【答案】：A

65、全数检验最大的优势是质量数据（　　），可以获取可靠的评价结论。
A.全面、丰富
B.完善、具体
C.深度、广博
D.浅显、易懂

【答案】：A

66、理想桁架的所有力都作用在（　　）。
A.杆件上
B.支座上
C.结点上
D.杆件中心

【答案】：C

67、下列不属于钢筋连接工程质量控制要点的是（　　）。
A.钢筋连接操作前要逐级进行安全技术交底，并履行签字手续
B.钢筋机械连接和焊接的操作人员必须持证上岗
C.钢筋连接所用的焊（条）剂、套筒等材料必须符合技术检验认定的技术要求，并具有相应的出厂合格证
D.若发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应立即停止使用

【答案】：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/985223114324011040