

2023 黑龙江省建筑安全员 B 证考试题库及答案（推荐）

姓名:_____ 考号:_____ 单位:_____

一、单选题(107 题)

- 1.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B)支付。
A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人
- 2.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 (B) 时段。
A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的
- 3.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、 (C)。
A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达
- 4.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是 (D)。
A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全
- 5.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为 (A)。
A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于

15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

6.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

7.末级开关箱必须实行（D）规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

8.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D）。

A.不需采取措施，直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

9.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应大于（A）。

A.110m B.120m C.130m D.150m

10.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（D）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

11.高处作业吊篮（A）当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时，能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

12.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

13.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

14.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为（A）。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

15.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

16.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（B）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

17.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

18.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

19.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的（ D）管理要求的,应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

20.深度为 6m 的沟槽施工时,沟槽边（ B ） m 内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

21.依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施（ A）制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

22..特种作业操作证,每（ C）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

23.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（ A）

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

24.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认（ C ）后,方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

25.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,

(D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

26.施工单位的项目负责人应当由取得相应(C)的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

27.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行(B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

28.下面对安全理解最准确的是(A)。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的危險程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

29.建设工程安全管理的方针是(A)。

A.安全第一,预防为主,综合治理 B.质量第一,兼顾安全 C.安全至上

D.安全责任重于泰山

30.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是(B)。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~

1.6m

B.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

31.安全交底应有书面材料,有 (C)。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和交底日期

32.易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

33.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有二个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行 (B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

34.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是 (A)。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

35.施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是（D）。

A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

36.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（C）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

37.某建筑工程建筑面积5万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备（C）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

38.道路沉降监测点的间距不宜大于（B）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

39.国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

40.现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证,持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

41.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

42.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ）m 的距离？（B）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

43.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

44.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（D）。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算

D.应当纳入建设项目概算

45.施工升降机做坠落试验时吊笼内应（B）。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

46.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

A.重新测算安全验算结果 B.组织专家进行论证、审查 C.附监理工程师名单 D.附安全预算

47.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（ C）。

A.1.0mm B.1.2mm C.1.5mm D.2.0mm

48.当起重量达到（ C）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

49.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是（ D）。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

50.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（ C ）米。

A.6 B.7 C.8 D.9

51.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予（ D）。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

52.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（ A ）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫

地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

53.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

54.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

55.施工升降机在使用中每隔（ B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

56.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

57.事故发生后，事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

58.（ A ）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

59.一般临时设施区域，每100m²配备（ A ）个10L灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

60.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B ）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

61.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ C ）。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

62.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向(D)报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构

63.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（B）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患 D.违章作业行为

64.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C），方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

65.工人要积极参加安全活动,认真执行（ D ）,不违章作业,服从安全人员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

66.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, (C)应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

67.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的? (B)

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

68.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定, (C) 逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

69.施工单位的安全生产费用不应该用于 (D)。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实
D.职工安全事故的赔偿

70.关于预留洞口的防护, 以下说法不正确的是 (C)。

A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞, 必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口, 可用竹、木等作盖板盖住; 边长为 50 ~150cm 的洞口, 必须设置以扣件扣接钢管形成

的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

71.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

72.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

73.高处作业的安全防护设施应做到（ A ）、工具化。

A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

74.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（ A ）

A.责令限期改正，没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

75.脚手架拆除时下方应设（ D），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

76.冷拉钢筋运行方向的端头应（ C），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

77.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

78.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

79.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（ B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

80.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

81.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ C）。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

82.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当 (A),依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

83.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和 (C)。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

84.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备 (A) 人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

85.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业 (√)

86.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 (A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

87.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产的过程中由于 (A) 所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

88.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律,行政法规和建筑工程质量、安全标准,提出的降低质量的要求,(B)。

A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否

89.安全技术交底应(A)

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

90.为了解决“(B)”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

91.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与(A)处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

92.施工现场用电工程中, PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(B)。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

93.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置(D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

94.脚手架拆除时必须(A)。

A.必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

- B.可以上下同时拆除
- C.由下部往上逐层拆除
- D.对于不需要的部分，可以随意拆除

95.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（A）。

- A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

96.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。

- A.2m B.3m C.4m D.5m

97.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

- A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

98.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（B）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

- A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

99.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

- A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

100.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的（ B),保证安全生产责任制的落实。

- A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

101.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和

建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

102.夜间施工，是指（ B ）期间的施工。

A.10 时至次日 6 时 B.22 时至次日 6 时 C.晚 22 时至次日 5 时 D.晚 9 时至次日 6 时

103.单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

104.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（ C）

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

105.临边防护栏杆横杆长度大于（ B ）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

106.（ A）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

107.三级安全教育是指（ B）这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

二、多选题(53 题)

108.建筑施工企业的“安管人员”包括 (ABCE)。

A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全人员 D.项目施工员 E.企业安全生产管理机构的人员

109.施工现场安全管理评价应对企业所属施工现场安全状况的考核，其内容应包括 (ABCDE) 保险等 6 个评定项目。

A.施工现场安全达标 B.安全文明资金保障 C.资质和资格管理 D.生产安全事故控制 E.设备设施工艺选用

110.对现场建筑材料的堆放的一般要求有 (A B C D E)。

A.应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况堆放
B.各种材料必须按照总平面图规定的位置放置
C.各种材料物品必须堆放整齐，并符合安全、防火的要求
D.应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格、产地等
E.要有排水措施、符合安全防火的要求

111.施工现场的 (BCD) 必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

A.全部建筑材料 B.施工机具及及配件 C.机械设备 D.安全防护用具 E.半成品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986030211114010105>