

盗传必究

题库一

试卷总分：100      答题时间：60 分钟

客观题

一、单选题（共 15 题，共 30 分）

1. 单位工程施工组织设计应由( )审批。

【答案】施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员

2. ( )属于灰土地基质量检验的主控项目。

【答案】配合比

3. 地基基础分项工程检验批验收时,一般项目应有( )合格。

【答案】80%及以上

4. ( )是钢筋混凝土预制桩质量检验的主控项目。

【答案】承载力

5. 桩身质量检验时,对于设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的( ),且不应少于 20 根。

【答案】30%

6. 型式检验是( )的检验。

【答案】生产者控制质量

7. 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷,对已经出现的严重缺陷,应由( )提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。

【答案】施工单位

8. 砖砌体工程质量检验时,砖砌体尺寸偏差为( )。

【答案】一般项目

9. 建筑装饰装修工程所用材料( )符合国家有关建筑装饰材料有害物质限量的规定。

【答案】应

10. 木砖、木框与砌体接触处应进行( )。

【答案】防腐

11. 采用湿作业法施工的饰面板工程,石材应进行( )处理。

【答案】防碱背涂

12. 饰面砖工程施工前应进行( )现场检测。

【答案】外墙饰面砖样板件粘结强度

13. 有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处不应渗漏,坡向应正确、无积水。检验方法为:观察检查和蓄水、泼水检验及坡度尺检查。蓄水( )h,深度不小于 10mm。

【答案】24

14. 检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水( )h 后进行,并应填写淋水试验记录。

【答案】2

15. 墙体节能工程应采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括( )检验。

【答案】安全性和耐候性

## 二、判断题(共 15 题,共 30 分)

1. 检验批是按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。  
( )

T ✓

2. 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的工程,可以让步验收。( )

F ✗

3. 建筑工程竣工验收时,有关部门应按照设计单位的设计文件进行验收。( )

F ✗

4. 地基基础工程施工中采用的工程设计文件,承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于建筑地基基础工程施工质量验收规范的要求。( )

T ✓

5. 砂桩地基不属于复合地基。( )

F ✗

6. 预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构。( )

T ✓

7. 钢筋进场后按有关规定进行复试,机械性能不符合要求时,取双倍试件进行复试,机械性能仍不合格,此批钢筋可判定为不合格,但可降级使用。( )

F ✗

8. 设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。( )

T ✓

9. 砌体子分部工程验收时,需要进行观感质量评价。( )

T ✓

10. 重型灯具、电扇及其他重型设备可以安装在吊顶工程的龙骨上。( )

F ×

11. 防碱背涂处理,就是用酸和水泥中析出的碱进行中和。( )

T ✓

12. 裱糊与软包工程所用的材料规范未要求现场抽样复验。( )

T ✓

13. 铺设花岗石前,应全数检测花岗石的放射性。( )

F ×

14. 卷材防水当坡度大于 30%时,应采取固定措施,固定点应密封严密。( )

F ×

15. 燃烧性能的检测机构较少,试验复杂且费用高,又没有简便方法,应检查型式检验报告,一般不进行现场抽样检测。( )

T ✓

三、多选题 (共 10 题, 共 40 分)

1. 检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,按( )等进行划分。

【答案】楼层

【答案】施工段

【答案】变形缝

2. 灌注桩施工过程中,应对( )等进行全过程检查。

【答案】成孔清渣

【答案】钢筋笼

【答案】混凝土灌注

【答案】挖孔桩的孔底持力层土(岩)性

3. 当发现钢筋( )等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

【答案】脆断

【答案】焊接性能不良

【答案】力学性能显著不正常

4. 下列几种现浇结构外观质量缺陷属于严重缺陷的是( )。

【答案】纵向受力钢筋有露筋

【答案】构件主要受力部位有蜂窝

【答案】构件主要受力部位有夹渣

5. 建筑装饰装修工程所有材料进场时应对( )进行验收。

【答案】品种

【答案】规格

【答案】外观

【答案】尺寸

6. 幕墙的安全和功能检测试验指标是指( )。

【答案】抗风压性能

【答案】层间变形性能

【答案】气密性能

【答案】水密性能

7. 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的合格标准是( )。

【答案】主控项目应达到规范规定的质量标准

【答案】一般项目 80%以上要符合规范规定的质量要求

【答案】不合格点不超过允许偏差值的 50%

8. 接缝密封防水部位的基层应符合下列要求:( )。

【答案】基层应牢固,表面应平整、密实,不得有裂缝、蜂窝、麻面、起皮和起砂现象

【答案】基层应清洁、干燥,并应无油污、无灰尘

【答案】嵌入的背衬材料与接缝壁间不得留有空隙

【答案】密封防水部位的基层宜涂刷基层处理剂,涂刷应均匀,不得漏涂

9. 建筑节能材料和设备进场时,施工单位应对材料和设备的质量证明文件进行核查,并应经监理工程师(建设单位代表)确认,纳入工程技术档案。进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有( ),进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验

【答案】出厂合格证

【答案】中文说明书及相关性能检测报告

【答案】型式检验报告(对于定型产品和成套技术)

10. 地面节能工程使用的保温材料,其( )应符合设计要求。

【答案】导热系数

【答案】密度

【答案】抗压强度或压缩强度

【答案】燃烧性能

题库二

试卷总分：100      答题时间：60 分钟

客观题

一、单选题（共 15 题，共 30 分）

1. 分部工程的验收应由（ ）组织。

【答案】总监理工程师(建设单位项目负责人)

2. （ ）属于灰土地基质量检验的主控项目。

【答案】压实系数

3. 砂和砂石地基质量检验的主控项目有（ ）。

【答案】压实系数

4. 钢筋混凝土预制桩采用焊接接桩时,焊接自然冷却时间应大于（ ）分钟。

【答案】1

5. 桩基工程应由（ ）组织验收。

【答案】总监理工程师或建设单位项目负责人

6. 不同级别钢筋代换以（ ）为原则。

【答案】等强度

7. 混凝土子分部工程的各分项工程检验批中一般项目的质量经抽样检验合格,当采用计数检验时,除有专门要求外,合格点率应达到（ ）及以上,且不得有严重缺陷。

【答案】80%

8. 砖砌体工程质量检验时,砖砌体尺寸偏差为（ ）。

【答案】一般项目

9. 建筑装饰装修工程所用材料（ ）符合国家有关建筑装饰材料有害物质限量的规定。

【答案】应

10. 同一品种、类型和规格的木、金属、塑料门窗及玻璃每（ ）樘应划分为一个检验批。

【答案】100

11. 民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于 200m<sup>2</sup> 时,对不同的产品、不同批次材料分别进行（ ）指标的抽查复验。

【答案】放射性

12. 当建筑工程只有装饰装修部分时,该工程应作为（ ）工程验收。

【答案】单位

13. 检查各类面层(含不需铺设部分或局部面层)表面的裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷,应采用（ ）的方法。

【答案】观感

14. 能作蓄水检验的屋面,其蓄水检验时间不应小于( )h。

【答案】24

15. 外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用( )填充饱满,并使用密封胶密封;外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

【答案】弹性闭孔材料

二、判断题(共 15 题,共 30 分)

1. 交接检验是由施工的完成方与承接方经双方检查、并对可否继续施工做出确认的活动。( )

T ✓

2. 单位工程质量竣工验收应由总监理工程师组织。( )

F ✗

3. 检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量不应低于有关专业验收规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定。( )

T ✓

4. 地基施工结束后,就可立即进行有关检测和质量验收。( )

F ✗

5. 混凝土钻孔灌注桩钢筋笼吊装完毕,沉渣厚度符合要求后,即可浇注水下混凝土。( )

T ✓

6. 混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求可以低于《混凝土结构工程施工质量验收规范》中的规定。( )

F ✗

7. 砂、石材料进场后,一般每个工程检验一批即可满足规范要求。( )

F ✗

8. 施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。( )

T ✓

9. 构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。( )

T ✓

10. 门窗工程应对建筑外墙的金属门窗、塑料门窗进行“三性”复验。( )

T ✓

11. 防碱背涂处理,就是用酸和水泥中析出的碱进行中和。( )

T    ✓

12. 装饰工程观感质量验收时,应符合各分项工程一般项目的要求。( )

T    ✓

13. 铺设花岗石前,应全数检测花岗石的放射性。( )

F    ✕

14. 刚性防水屋面不适用设有松散材料保温层的屋面以及受较大振动或冲击的和坡度大于 15%的建筑屋面。( )

T    ✓

15. 屋面保温隔热层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工,避免保温层受潮、浸泡或受损。  
( )

T    ✓

三、多选题 (共 10 题, 共 40 分)

1. 观感质量验收的检查方法有( )。

【答案】观察

【答案】凭验收人员的经验

【答案】触摸

【答案】简单量测

2. 泥浆护壁成孔灌注桩质量检验的主控项目为 ( )。

【答案】孔深

【答案】混凝土强度

【答案】桩身完整性

【答案】承载力

【答案】嵌岩深度

3. 钢材有下列( )缺陷,不能用于工程。

【答案】屈服强度不合格

【答案】抗拉强度不合格

【答案】伸长率不合格

【答案】冷弯性能不合格

4. 结构实体检验,当出现下列情况时:( ),应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。

【答案】混凝土强度检验结果不满足要求

【答案】钢筋保护层厚度检验结果不满足要求

5. 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行( )处理。

【答案】防火

【答案】防腐

【答案】防虫

6. 幕墙工程验收时应检查下列文件：( )。

【答案】幕墙工程的施工图、结构计算书、热工性能计算书、设计变更文件、设计说明及其他设计文件

【答案】建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件

【答案】幕墙工程所用材料、构件、组件等的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告

7. 建筑地面工程子分部工程质量验收应检查下列安全和功能项目( )。

【答案】有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量的蓄水检验记录,并抽查复验

【答案】建筑地面板块面层铺设子分部工程和木、竹面层铺设子分部工程采用的砖、天然石材、预制板块、地毯、人造板材以及胶粘剂、胶结料、涂料等材料证明及环保资料

8. 卷材防水层采用冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:( )。

【答案】胶粘剂涂刷应均匀,不应露底,不应堆积

【答案】应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间

【答案】卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘贴牢固

【答案】卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于 10mm

9. 对外墙外保温系统应( )。

【答案】核对现场建筑节能系统和设计文件的一致性

【答案】核对现场建筑节能系统和型式检验报告的一致性

【答案】核对现场建筑节能系统和耐候性检测报告中检测时系统的一致性

10. 建筑外窗进入施工现场时,夏热冬冷地区应对其( )性能进行复验,复验应为见证取样送检。

【答案】气密性

【答案】传热系数

【答案】玻璃遮阳系数和可见光透射比

【答案】中空玻璃露点

题库三

试卷总分：100      答题时间：60 分钟

客观题

一、单选题（共 15 题，共 30 分）

1. 经工程质量检测单位检测鉴定达不到设计要求, 经设计单位验算可满足结构安全和使用功能的要求, 应视为( )。

**【答案】符合规范规定质量合格的工程**

2. ( )属于灰土地基质量检验的主控项目。

**【答案】配合比**

3. 砂和砂石地基质量检验的主控项目有( )。

**【答案】地基承载力**

4. ( )是钢筋混凝土预制桩质量检验的主控项目。

**【答案】桩身完整性**

5. 桩身质量检验时, 对于设计等级为甲级或地质条件复杂, 成检质量可靠性低的灌注桩, 抽检数量不应少于总数的( ), 且不应少于 20 根。

**【答案】30%**

6. 当混凝土强度评定不符合《混凝土强度检验评定标准》要求时, 回弹法、钻芯取样法、后装拔出法检测的混凝土强度推定值( )作为结构是否需要处理的依据。

**【答案】可**

7. 砌体结构工程检验批验收时, 其主控项目应全部符合规范的规定; 一般项目应有 80%及以上的抽检处符合规范的规定; 有允许偏差的项目, 最大超差值为允许偏差值的( )倍。

**【答案】1.5**

8. 砖砌体工程质量检验时, 砖砌体位置偏差为( )。

**【答案】一般项目**

9. 抹灰工程有排水要求的部位应做( )。

**【答案】滴水线(槽)**

10. 塑料门窗推拉扇开关力应不大于( )N。

**【答案】100**

11. 玻璃板隔墙应( )。

**【答案】使用安全玻璃**

12. 水泥混凝土面层铺设( )留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时, 应对接槎处进行处理。

**【答案】不得**

13. 屋面工程使用的材料应符合国家现行有关标准对( )限量的规定,不得对周围环境造成污染。

【答案】材料有害物质

14. 能作蓄水检验的屋面,其蓄水检验时间不应小于( )h。

【答案】24

15. 建筑节能材料和设备进场时,施工单位应对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经( )核准,形成相应的验收记录。

【答案】监理工程师(建设单位代表)

## 二、判断题(共 15 题,共 30 分)

1. 一般项目是指允许偏差的检验项目。( )

F ×

2. 主要建筑材料进场后,必须对其全部性能指标进行复验合格后方使用。( )

F ×

3. 工程质量监督机构应当对工程建设勘察设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。( )

F ×

4. 单位工程完工后,施工单位应组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量问题时,应由施工单位及时整改。整改完毕后,由施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。( )

T ✓

5. 灌注桩的沉渣厚度以放钢筋笼前所测沉渣为最终值。( )

F ×

6. 混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求可以低于《混凝土结构工程施工质量验收规范》中的规定。( )

F ×

7. 钢筋进场后按有关规定进行复试,机械性能不符合要求时,取双倍试件进行复试,机械性能仍不合格,此批钢筋可判定为不合格,但可降级使用。( )

F ×

8. 安装预制梁、板时,砌体顶面只需找平即可。( )

F ×

9. 构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。( )

T ✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988046053055006033>