

2023 重庆市安全员 C 证考试（专职安全员） 题库附答案

（单选题、多选题、判断题，三种题型）

一、单选题(100 题)

1.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 (A)。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

2.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

3.当锚杆固结体的强度达到 (B) 或设计强度的 75%后,方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

4.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于 (D) 倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

5. (B) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全管理人员

6.塑料安全帽使用时间应不超过 (D) 年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

7.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定,安全生产考核合格证书有效期为(B)年。

A.2 B.3 C.4 D.5

8.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述,不正确的是(D)。

A.大型工具,应当一头见齐。

B.砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高2.6m,大模板存放应放在经专门设计的存架上。

9.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备(B)。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

10.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取(A)措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

11.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.

安全责任追究制度

12.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

13.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

14.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（D）同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

15.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（A）。

A.A级 B.B级 C.C级 D.D级

16.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（C）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

17.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和

作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

18.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予（ C ）。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

19.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ A ）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

20.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

21.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

22.下面对安全理解最准确的是（ A ）。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的危險程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

23. (B) 将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

24.一般临时设施区域，每 100m² 配备 (A) 个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

25.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以 (A) 为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

26.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高 (B) 的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

27.建立和完善建筑施工企业 (B) 体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

28.电焊机一次侧电源线的长度不应大于 (B)。

A.3m B.5m C.10m D.15m

29.建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

30.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都

经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

31.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

32.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B ）和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

33.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起（ A ）内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

34.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

35.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的使用达到国家规定的检验检测（ C ）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

36. (A)负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。
- A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门
- 37.高处作业吊篮上的 (B) 穿过安全锁起安全保护作用。
- A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆
- 38.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有 (D)。
- A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证
- 39.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B)。
- A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善
- 40.国家对女职工和未成年工实行 (B)
- A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴
- 41.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 (B)。
- A.2m B.2.5m C.3m D.4m
- 42.(D)是安全生产的灵魂。
- A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心
- 43.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣,插入立杆的长度不得小于 (C)。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

44.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（B）。

A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

45.安装管道时必须要有已完结构或（D）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

46.施工用电设备数量在5台及以上，或用电设备容量在50kW及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（D）审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

47.塔式起重机拆装方案由（C）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

48.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（C）。

A.水平孔洞口短边尺寸大于2.5cm和竖向孔洞口高度大于80cm的孔洞，必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为2.5～50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为50～150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

49.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

50.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

51.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D）

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

52.（C）的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

53.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, (C)应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

54.高度在 24m 以下的单、双排脚手架, 均必须在外侧立面设剪刀撑, 其规定为 (A)。

A.两端各设一道, 并从底到顶连续设置, 中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

55.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定, 施工单位发生重大事故, 应当在 (C) 小时内写出书面报告, 按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

56.“3E 原则”指的是利用 (C) 防止事故的发生。

A.工程技术对策、教育对策、管理对策

B.安全管理对策、预防对策、法规对策

C.工程技术对策、教育对策、法制对策

D.预防对策、教育对策、法制对策

57.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

58.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

59.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

60.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（ C）。

A.6层以下（含6层）房屋建筑工程抽查不少于2次

B.6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C.高层建筑工程抽查每个月至少1次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

61.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求

向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

62.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是
(B)

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担安全责任
C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

63.施工升降机安装完毕后，经调试、自检和验收合格后，才能投入使用，且验收合格后（ B ）内办理使用登记备案。

A.20日 B.30日 C.45日 D.60日

64.施工现场动火证由（ C ）审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

65.焊接用电缆线应采用（ A ）。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

66.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动

归位

67.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予(A)安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

68.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的(D)应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

69.高处作业时手持工具和零星物料应放在(C)。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

70.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于(D) m。

A.1 B.2 C.4 D.5

71.满堂脚手架搭设高度在8m以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

72.发生下列(A)情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

73.建设工程安全管理的方针是（A）。

- A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上
D.安全责任重于泰山

74.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B） ，防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

- A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

75.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C）人。

- A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

76.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

- A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

77.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ C）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

- A.3m（含3m） B.5m C.5m（含5m） D.8 m

78.以下不是常规安全生产检查的方法的是（C）

- A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

79.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当 (A),依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

80.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、(B)、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

81.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示 (C)。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

82.钢筋切断机切断短料时,手和切刀之间的距离应大于 (B)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

83.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报 (C) 审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

84.三级安全教育中,项目 (工地) 教育时间应不少于 (B) 学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

85.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过 (A)。

A.3m B.4m C.5m D.6m

86.在基坑监测时,各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的

初始值，且次数不应少于（ B ）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

87.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（ B ）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

88.施工升降机在使用中每隔（ B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

89.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

90.基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（ B ）个。

A.2 B.3 C.4 D.5

91.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备（ B ）安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

92.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件,连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于（ B ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

93.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C ）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

94.事故的直接责任者是指 (A)。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

95.宿舍、(C) 防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

96.在建工程 (含脚手架) 周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 (B)。

A.4m B.6m C.8m D.10m

97.生产经营单位的主要 (C) 必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

98.建筑场地应设有消防车道, 且消防车道的宽度不应小于 () m, 净空高度不宜小于 () m。 (C)

A.4; 5 B.4.5; 3.5 C.4; 4 D.4.5; 3

99.下列配电系统中, 不属于三级配电是指 (D)

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

100.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定, 高大模板支撑系统专项施工方案, 应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核, 经 (c) 签字后,

再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

二、多选题(80 题)

101.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责是 (ABCD)

- A.组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程
- B.及时、如实报告安全生产事故
- C.组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划
- D.保证本单位的安全生产投入的有效实施
- E.提高安全生产技能

102.企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目的 (ABCD) 检查。

A.质量 B.安全 C.生产状况 D.项目负责人的带班生产情况 E.施工进度情况

103.建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施费用,以及 (ACDE) 等条款。

A.费用预付 B.费用垫付 C.支付计划 D.使用要求 E.调整方式

104.在安全生产许可证的使用、管理中,建筑施工企业在施工活动中出现

(ABCE)问题应负法律责任。

- A.未取得安全生产许可证
- B.转让或接受转让安全生产许可证
- C.冒用安全生产许可证
- D.安全生产许可证遗失,在公众媒体上声明作废
- E.安全生产许可证期满后未办理延期继续使用

105.承重支撑架应尽量采用钢柱、钢托架或钢管门型架的组合支撑体系,以保证其足够的(ABD)。

- A.强度 B.稳定性 C.抗冲击性 D.刚度 E.耐久性

106.按照有关规定,(ABCD)属于安全生产管理机构的主要职责。

- A.落实国家有关安全生产法律法规和标准
- B.编制并适时更新安全生产管理制度
- C.组织开展全员安全教育培训
- D.组织开展安全检查
- E.组织编制专项施工方案

107.下列哪些属于施工现场的安全防护用具?(ACD)

- A.绝缘鞋 B.模板 C.安全帽 D.安全带 E.消防桶

108.隧道、人防工程等场所的照明应采用(BCDE)电压的电源。

- A.42V B.36V C.24V D.12V E.6V

109.电焊工、气割工应配备 (ABCDE)。

A.阻燃防护服 B.绝缘鞋 C.鞋盖 D.电焊手套 E.焊接防护面罩

110.塔式起重机上必备的安全装置有哪些? (A B C E)

A.起重量限制器 B.力矩限制器 C.起升高度限位器 D.卷扬限位器 E.幅度限制器

111.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,说法正确的有 (BCE)。

A.安全生产许可证的有效期为 5 年

B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动

C.建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证

D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期

E.企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件

112.《建设工程安全生产管理条例》中的建设工程指 (ABCDE)。

A.土木工程 B.建筑工程 C.线路管道 D.设备安装工程 E.装修工程

113.总承包单位配备项目专职安全生产管理人员数, (ABCE) 符合要求。

A.1 万平方米及以下的工程不少于 1 人

B.1 万平方米至 5 万平方米的工程不少于 2 人

C.5 万平方米以上的工程不少于 3 人, 应当按专业配备专职安全生产管理人员

D.五千万至一亿元的工程不少于 1 人

E.一亿元以上的工程不少于 3 人

114.配电箱与开关箱应符合（ ACD）规范要求。

A.配电箱应分级设置，即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备，形成三级配电

B.在末级开关箱内加装漏电保护器外，还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器，总体形成两级保护

C.施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置

D.必须施行“一机一闸一漏一箱”，严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上的设备

E.开关箱中的漏电保护器要求一般状况下额定漏电动作电流应不大于 50mA、额定漏电动作不大于 0.1s

115.建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些？（ ADE）

A.安全带 B.安全锁 C.安全鞋 D.安全网 E.安全帽

116.安全标志分为（ABDE）

A.禁止标志 B.警告标志 C.限制标志 D.指令标志 E.提示标志

117.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中

提出(B D)的措施建议。

A.保证施工进度 B.保障施工作业人员安全 C.保证工程质量 D.预防生产安全事故 E.保障资金投入

118.施工单位对建设工程施工可能造成损害的(ABCE)等,应当采取专项防护措施。

A.毗邻建筑物 B.生态环境 C.构筑物 D.施工照明 E.地下管线

119.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于(BCDE)的,应当立即制止。

A.违章指挥 B.冒险作业 C.不执行施工计划 D.违章操作 E.不符质量标准

120.安全生产的目的包括(ABC)。

A.防止和减少生产安全事故 B.保障人民群众生命和财产安全 C.促进经济社会持续健康发展 D.减少项目成本 E.加快项目进度

121.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于(BCDE)的,应当立即制止。

A.影响工程造价 B.违章指挥 C.违章操作 D.不戴安全帽 E.不参加安全培训的工人上岗作业

122.脚手架纵向水平杆的对接接头应交错布置,具体要求是(ABD)。

A.两个相邻接头不宜设在同步、同跨内

B.各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/3

- C.各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/2
- D.不同步、不同跨的两相邻接头水平向错开距离不应小于 500mm
- E.不同步、不同跨的两相邻接头水平向可在同一个平面上

123.施工企业生产安全事故管理应包括（ ABDE）等工作内容。

- A.报告、调查 B.处理、记录 C.教育、培训 D.统计 E.分析改进

124.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ B）。

- A.质量合格证 B.产品合格证 C.生产合格证 D.使用许可证

125.保护零线（PE）线与设备连接的要求为（ ABD）。

- A.与手持工具连接时，必须采用不小于 1.5mm² 的铜芯软线
- B.与其他机具设备连接时，必须采用不小于 2.5mm² 的铜芯软线
- C.PE 线上严禁安装开关，但必须安装熔断线
- D.PE 线在电源中性点必须与工作零线（N 线）相连接
- E.PE 线与设备连接后，该设备必须进行重复接地

126.施工作业人员应当严格遵守施工现场的（ABDE ），正确使用安全防护用具,机械设备等。

- A.规章制度 B.操作规程 C.不成熟经验 D.劳动纪律 E.强制性标准

127.企业落实安全生产主体责任必须做到（ BCDE）。

- A.建立和完善安全管理的相关资料
- B.严格遵守和执行安全生产法律法规
- C.严格执行规章制度和操作规程
- D.建立和健全安全管理机构
- E.保证安全设施、设备完好有效

128.施工现场操作人员上下班时，不得采用（BCDE）。

- A.乘施工升降机上下
- B.随起吊模板上下
- C.利用模板拉杆或支撑上下
- D.攀登非规定通道上下
- E.乘坐物料提升机上下

129.开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（CDE）。

- A.电源隔离
- B.频繁通、断电路
- C.电路的过载保护
- D.电路的短路保护
- E.电路的漏电保护

130.有（ABCD）情况的塔式起重机严禁使用。

- A.国家明令的淘汰产品
- B.超过规定使用年限经评估不合格的产品
- C.没有完整安装技术档案的产品
- D.不符合国家现行相关标准的产品
- E.虽有产品合格证但设计有缺陷的产品

131.安全检查的主要形式包括（ABCD）。

- A.定期安全检查
- B.经常性安全检查
- C.专项（业）安全检查
- D.季节性、

节假日安全检查 E.三级安全检查

132.施工单位自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起 30 日内，应当（ C）。

A.向建设行政主管部门或其他有关部门审查

B.在相关媒体进行发布

C.向建设行政主管部门或其他有关部门登记

D.报建设单位审查

133.总包单位应对承揽的分包单位进行（ABD ）审查。

A.资质 B.安全生产许可证 C.人员数量 D.相关人员安全生产资格 E.相关人员技术水平

134.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ CD）是正确的说法。

A.建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位联合完成建设工程主体结构的施工

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致安全事故的，由分包单位承担主要责任

E.建设工程专职安全生产管理人員的配备方法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门规定

135.有（ACDE）情形的建筑起重机械，不得出租、使用：

- A.属国家明令淘汰或者禁止使用的
- B.经检验达到安全技术标准规定的
- C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
- D.没有完整安全技术档案的
- E.没有齐全有效的安全保护装置的

136.安全生产规章制度是指（ABCD）制定并颁布的安全生产方面的具体工作制度。

- A.国家 B.行业主管部门 C.地方政府 D.事业单位 E.企业技术部门

137.施工项目安全技术资料必须（ ABCD ）。

- A.整齐 B.字迹工整 C.内容齐全针对性强 D.专人管理 E.全部打印

138.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（ACE）。

- A.生产（制造）许可证 B.设备履历书 C.产品使用说明书 D.产品构造图 E.产品合格证

139.事故报告应当包括以下哪些内容？（ACDE）

- A.工程项目、企业名称 B.事故应急预案的执行情况 C.事故发生原因的初步判断 D.事故发生后采取的措施 E.事故报告单位

140.脚手架立杆设置的基本要求是（ABCD）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988071033064006030>