

2023 年整理机械员之机械员专业管理实务考前冲刺试卷 A 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、因突然发生的自然灾害，如台风、地震、山洪、雪崩等确系意想不到、无法防范的客观因素造成的机械损坏，属于（ ）。

- A. 责任事故
- B. 非责任事故
- C. 等级事故
- D. 大事故

【答案】 B

2、（ ）是指企业成本核算所采用的方法应前后一致。

- A. 确认原则
- B. 相关性原则
- C. 一贯性原则
- D. 配比原则

【答案】 C

3、新购置的大型设备或特种设备应建立（ ）的档案。

- A. 一机一档
- B. 维修台账

- C.新增手续
- D.设备运行台账

【答案】 A

4、施工单位应根据（ ），制定机械设备的添置计划，有目的、有步骤地进行装备更新。

- A.项目施工需要和企业发展规划
- B.项目施工需要
- C.企业发展规划
- D.机械设备的可操作性

【答案】 A

5、一般场所开关箱漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ ）。

- A.10mA
- B.20mA
- C.30mA
- D.不大于 30mA

【答案】 D

6、融资性租赁是将（ ）结合在一起的租赁业务。

- A.借钱和租物
- B.借钱和借物

- C.服务与租赁
- D.委托与租赁

【答案】 A

7、企业施工危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项、机械设备的有关安全知识教育等属于机械设备操作人员的（ ）知识教育内容。

- A.劳动
- B.安全生产
- C.技能
- D.岗位

【答案】 B

8、参与施工总平面布置及建筑机械的采购或租赁，体现的机械员工工作职责是（ ）。

- A.机械管理计划
- B.建筑机械前期准备
- C.建筑机械安全使用
- D.建筑机械成本核算

【答案】 B

9、验证所采购的设备是否满足质量要求，称为（ ）。

- A.到货验收
- B.技术试验
- C.报验
- D.人库检验

【答案】 B

10、施工升降机安装作业时必须（ ）。

- A.将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作
- B.专人操作按钮盒
- C.将按钮盒或操作盒放在吊笼内部操作
- D.将按钮盒或操作盒移至吊笼底部操作

【答案】 A

11、按变幅方式分，塔式起重机不包括（ ）塔式起重机。

- A.小车变幅
- B.动臂变幅
- C.折臂变幅
- D.自行架设

【答案】 D

12、施工起重机械的登记标志应当（ ）。

- A.置于或者附着于该设备的显著位置

- B. 挂在该设备上
- C. 妥善保存
- D. 存入档案

【答案】 A

13、建筑起重机械使用单位在在监督检验合格之日起 30 日内，向工程所在地（ ）。

- A. 县级以上人民政府建设行政主管部门办理使用登记
- B. 市级以上人民政府建设行政主管部门办理使用登记
- C. 省级以上人民政府建设行政主管部门办理使用登记
- D. 县级以上人民政府建设行政主管部门办理资产登记

【答案】 A

14、由上车和下车两部分组成的起重机是（ ）。（ ）

- A. 塔式起重机
- B. 履带式起重机
- C. 汽车起重机
- D. 轮胎起重机

【答案】 D

15、大型起重机械现场事故应急救援领导小组中，事故发生后立即开展伤员救护工作的是（ ）。

- A. 指挥组
- B. 抢救组
- C. 人员疏散组
- D. 排障组

【答案】 B

16、下列属于单斗挖掘机按传动形式分类的是（ ）。

- A. 履带式
- B. 轮胎式
- C. 机械式
- D. 步行式

【答案】 C

17、总配电箱以下可设若干分配电箱，分配电箱以下可设若干开关箱。分配电箱与开关箱的距离不得超过（ ）m，开关箱与控制的固定用电设备的水平距离不宜超过 3m。

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 50

【答案】 B

18、正常条件下，开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流及漏电动作时间为：（ ）。

A.30mA 0.01S

B.50mA 0.1S

C.30mA 0.1S

D.50mA 0.01S

【答案】 C

19、选择适用的建筑机械是合理使用建筑机械的基础。关于建筑机械的选择，请回答：

A.高效率

B.高负荷

C.经济性

D.机械非正常损耗防护

【答案】 C

20、压实机械的分类中，适用于大面积的路基土壤和路面铺砌层的压实的是（ ）压路机。

A.静力式

B.轮胎式

C.冲击式

D.振动式

【答案】 D

21、专项应急预案中应（ ）。

- A.明确应急处置所需的物资与装备数量、管理和维护、正确使用
- B.只需要明确应急处置所需的物资与装备数量
- C.明确应急处置所需的物资与装备购买方式
- D.明确应急处置所需的物资与装备所在位置

【答案】 A

22、（ ）的建筑起重机械，不得出租、使用。

- A.经检验达不到安全技术标准规定
- B.经检验达不到技术标准规定
- C.经检验达不到质量标准规定
- D.经检验达不到环境标准规定

【答案】 A

23、下列不属于常用高层建筑施工起重运输体系组合情况的是（ ）。

- A.塔式起重机+施工电梯
- B.塔式起重机+施工电梯+混凝土泵车
- C.塔式起重机+施工电梯+拖式混凝土泵
- D.塔式起重机+混凝土泵车+拖式混凝土泵

【答案】 D

24、架设绝缘隔离防护设施时，必须经有关部门批准。架设时采用线路暂时停电或其他可靠的（ ）措施，并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

- A.安全技术
- B.施工技术
- C.设计
- D.监理

【答案】 A

25、承包实物量的建筑机械的租赁费结算办法是（ ）。

- A.按台班运转记录结算
- B.按实际完成实物量结算
- C.按月制度台日数的60%作为使用台日数计取
- D.根据出入库期间按日计取

【答案】 B

26、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点（ ）至少组织一次现场处置方案演练。

- A.每周
- B.每月
- C.每季度

【答案】 D

27、施工现场临时用电必须建立安全技术档案，并应由主管该现场的（ ）技术人员负责建立与管理，机械员应积极配合。

- A.电气
- B.机械员
- C.焊工
- D.安全员

【答案】 A

28、照明供电，一般场所宜选用额定电压为（ ）V的照明器。

- A.380
- B.220
- C.36
- D.24

【答案】 B

29、（ ）是机械管理员组织有关人员开展的设备检查活动，检查周期分为周检查或月检查。

- A.日常检查
- B.定期检查

D.专项检查

【答案】 B

30、总配电箱以下可设若干分配电箱，分配电箱以下可设若干开关箱。分配电箱与开关箱的距离不得超过（ ）m，开关箱与控制的固定用电设备的水平距离不宜超过 3m。

A.20

B.30

C.40

D.50

【答案】 B

31、SC型施工升降机评估合格最长有效期限为（ ）。

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年

【答案】 B

32、针对设备的结构和使用特点及存在问题，在满足工艺要求的前提下，对设备的一个或几个项目进行的部分修理是（ ）。

- B.中修
- C.小修
- D.应急修理

【答案】 D

33、在机械使用年限内计提折旧时，平均地分摊折旧费用的方法，称为（ ）。

- A.平均年限法
- B.快速折旧法
- C.工作量法
- D.直线折旧法

【答案】 A

34、桥梁工程施工主要建筑机械的配置不包括（ ）。

- A.通用施工机械
- B.桥梁混凝土生产与运输机械
- C.混凝土搅拌设备的配置
- D.上部施工机械

【答案】 C

35、建筑起重机械（ ）。

- B.不是施工机械中的一类
- C.不属于施工机械
- D.是特殊的施工机械

【答案】 A

36、施工机械的磨损，根据产生原因，可分为使用磨损和（ ）两种。

- A.磨料磨损
- B.粘着磨损
- C.腐蚀磨损
- D.自然磨损

【答案】 D

37、综合应急预案应（ ）。

- A.明确对本单位人员开展的应急培训计划、方式和要求
- B.明确对事故责任人开展的应急培训计划、方式和要求
- C.明确对一线员工开展的应急培训计划、方式和要求
- D.明确对本单位负责人进行应急培训计划、方式和要求

【答案】 A

38、建筑起重机械特种作业人员在作业中（ ）违章指挥和强令冒险作业。

- B. 必须拒绝
- C. 不得拒绝
- D. 暂缓进行

【答案】 A

39、施工项目部应严格执行机械设备（ ）制度，认真填写设备运转、保养、维修记录。

- A. “三定”
- B. 交接班
- C. 安全检查
- D. 持证操作

【答案】 B

40、大型起重机械现场事故应急救援领导小组中，主要负责事故发生后现场指挥工作的是（ ）。

- A. 指挥组
- B. 抢救组
- C. 人员疏散组
- D. 排障组

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/995103201001011330>