2023年二级建造师之二建机电工程实务模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共30题）

1、电梯的主要参数包括额定载重量和（ ）。

A.最大提升高度

B.载荷

C.工作速度

D.额定速度

【答案】 D

2、下列选项中，关于机械设备安装程序和要求，不正确的有（ ）。

A.机械设备安装的一般程序中垫铁设置的紧后工作是设备吊装就位

B.设备基础混凝土强度检查验收时安装单位主要核查基础养护时间及混凝土强度是否符合设计要求

C.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa

D.滑动轴承轴瓦的刮研一般先刮上瓦，后刮下瓦，刮研应在设备粗找正后进行

【答案】 D

3、监测与控制仪表施工程序中，监测与控制仪表鉴定校准的紧前工序是（）

A.施工准备

B.监测与控制仪表验收

C.监测与控制仪表安装

D.试运行

【答案】 B

4、常用于接地线和接闪线的型线是（　　）。

A.铜母线

B.铝母线

C.扁钢

D.铝绞线

【答案】 C

5、一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按（ ）组卷。

A.分部工程

B.分项工程

C.单位工程

D.子分部工程

【答案】 C

6、低压外上缸组合不包括（ ）。

A.试组合

B.水平、 垂直结合面间隙检查

C.通流间隙调整

D.正式组合

【答案】 C

7、下列条件中，不属于机电工程索赔成立前提条件的是（　）。

A.事件已造成承包的成本或直接工期损失

B.承包商按规定时限提交索赔意向和报告

C.承包商履约过程中发现合同的管理漏洞

D.造成费用或工期损失的原因不在于承包商

【答案】 C

8、（　）是施工现场材料管理直接责任人。

A.项目部项目经理

B.项目部项目总工

C.项目部主管材料人员

D.项目部技术工程师

【答案】 C

9、工业安装分部工程的质量验收应由（　）负责组织。

A.建设单位项目负责人

B.建设单位专业技术负责人

C.监理工程师

D.施工单位项目负责人

【答案】 A

10、工业安装分项工程应在（　　）的基础上，由建设单位专业工程师（监理工程师）组织施工

A.施工班组自检

B.项目部自检

C.施工单位自检

D.监理单位预检

【答案】 C

11、下列工程中不属于机电工程专业建造师执业范围的是（）。2012

A.炉窑砌筑工程

B.水电设备工程

C.建筑智能化工程

D.海洋石油工程

【答案】 B

12、（2020 年真题）建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是（ ）。

A.专业监理工程师

B.施工项目经理

C.设计单位技术负责人

D.建设单位项目负责人

【答案】 D

13、多层（道）焊焊件焊接操作要求不包括（ ）。

A.对于需要预热的多层（道）焊焊件，其层间温度应不低于预热温度

B.焊接中断时，应控制冷却速度

C.恢复焊接前，应按焊接工艺规程的规定重新进行预热

D.在根部焊道和盖面焊道上锤击以降低残余应力

【答案】 D

14、不属于施工方案编制依据的是（　）。

A.设计文件

B.供货方技术文件

C.有关的资源供应情况

D.施工组织设计

【答案】 C

15、根据《注册建造师施工管理签章文件目录》 的规定， 下列不属于机电工程的成本费用管理文件的是（ ）。

A.施工环境保护措施及管理方案报审表

B.费用索赔申请表

C.工程款支付报告

D.工程变更费用报告

【答案】 A

16、衬里施工技术要点不包括（ ）。

A.水泥砂浆衬里可采用单根预制或管道整体涂敷方式

B.在水泥砂浆衬里施工前应完成强度试验、严密性试验

C.预硫化橡胶衬里施工时，形状复杂的工件应预贴衬

D.设备接管部位衬管的施工，应在设备本体衬砌前进行

【答案】 C

17、电梯按运行速度分类，属于中速电梯的是（　　）。

A.v≤ 1.0m/s

B.1.0m/s＜ v≤ 2.5 m/s

C.2.5m/s＜v≤6.0m/s

D.v＞6.0m/s

【答案】 B

18、下列不属于焊接参数的是（ ）

A.焊接电流

B.焊条长度

C.焊接电压

D.焊接速度

【答案】 B

19、下列关于耐火喷涂料施工技术要求正确的是（ ）。

A.喷涂料应采用全干法喷涂

B.喷涂时，料和水应间歇喷射

C.喷涂方向应垂直于受喷面

D.喷涂应分段进行，分多次喷到设计厚度

【答案】 C

20、球罐焊后几何尺寸检查内容不包括（ ）。

A.两极间内直径

B.支柱垂直度

C.赤道截面的最大内直径

D.局部凹凸变形

【答案】 D

21、轴承间隙的检测及调整中， 轴颈与轴瓦的顶间隙可用（ ） 检查。

A.压铅法

B.塞尺

C.游标卡尺

D.千分表

【答案】 A

22、空调水系统管道施工程序，管道支吊架制作与安装的紧前工作是（ ）。

A.管道预制

B.管道与附件安装

C.水压试验

D.质量检查

【答案】 A

23、智能化集成系统验收时，验收文件不包括（ ）

A.针对项目编制的应用软件文档

B.接口技术文件

C.接口测试文件

D.网络管理软件相关文档

【答案】 D

24、承包人的工程索赔正式文件不包括

A.批复的索赔意向书

B.进度款支付证书

C.合同条款修改指令

D.工程的设计变更

【答案】 B

25、捆扎法施工技术要求包括（ ）。

A.硬质绝热制品捆扎间距不大于 300mm

B.保温层采用不锈钢丝或不锈钢带进行环向捆扎

C.保冷层采用镀锌铁丝或包装钢带进行环向捆扎

D.当用绝热绳缠绕施工时，第二层应与第一层反向缠绕并应压缝

【答案】 D

26、（2014 年真题）高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用（ ）。

A.石棉水泥密封

B.橡胶圈密封

C.铅密封

D.膨胀性填料密封

【答案】 B

27、常见的钢制储罐的安装方法中，高空作业最多的是（　　）方法。

A.架设正装

B.边柱倒装

C.气吹倒装

D.水浮正装

【答案】 A

28、（2021 年第 2 批真题）关于超声波物位计的安装要求，错误的是（ ）。

A.应安装在进料口的上方

B.传感器宜垂直于物料表面

C.信号波束角内不应有遮挡物

D.物料最高物位不应进入仪表的盲区

【答案】 A

29、机电工程临时用电设备总容量在（ ）kW 及其以上者，均应编制临时用电施工组织 设计。

A. 20

B.30

C.40

D.50

【答案】 D

30、风管的穿墙套管技术要求不包括（ ）。

A.穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，采用钢板厚度不小于 1.6mm 的预埋管

B.风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵

C.风管穿越建筑物变形缝空间时，应设置柔性短管

D.风管与建筑物变形缝墙体塑料套管之间应采用柔性防火材料填充密实

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、电气安装工程中，应采用二次回路接线的有（）

A.继电保护的接线

B.控制操作信号的接线

C.电动机的接线

D.真空断路器的接线

E.监视仪表的接线

【答案】 AB

2、下列费用中，属于企业管理费的有()。

A.施工机械安拆费

B.仪器仪表维修费

C.工程定位复测费

D.检验试验费

E.工会经费

【答案】 CD

3、有关风管与配件及部件制作的技术要求，正确的有（）。

A.防排烟系统防火风管的板材厚度按高压系统的规定选用

B.板厚小于等于 1.2mm 的板材采用铆接

C.板材大于 1.5mm 的风管采用电焊

D.金属风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等形式

E.板材连接应满足强度要求

【答案】 ACD

4、下列建筑安装工程检验批的质量验收项目中属于主控项目的是（　　）。

A.母线槽的绝缘电阻值

B.卫生器具安装的水平度

C.空调水管的支架间距

D.金属风管的严密性检验

E.风机盘管排水管坡度

【答案】 AD

5、有关管道支、吊架安装要求，下列说法正确的是（　）。

A.固定支架应按设计文件的规定

B.固定支架固定前进行补偿器预拉伸

C.无热位移的管道，其吊杆应垂直安装

D.有热位移的管道，吊点沿位移方向偏位 1/2 安装

E.弹簧的临时固定件待绝热完毕后拆除

【答案】 AC

6、锅炉系统的组成中，属于“炉”部分的是（　　）。

A.燃烧器

B.预热器

C.再热器

D.过热器

E.省煤器

【答案】 AB

7、异步电机突出的优点有（ ）。

A.启动性能好

B.结构简单

C.运行可靠

D.功率因数高

E.坚固耐用

【答案】 BC

8、属于隔热耐火材料特点的是（ ）

A.质量较轻

B.体积密度高

C.隔热性能好

D.耐磨性好

E.抗渣性好

【答案】 AC

9、钢制储罐建造完毕进行充水试验检查的项目有（ ）。

A.罐底严密性

B.罐壁强度及严密性

C.固定顶稳定性

D.浮顶升降试验

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/998041040040006031